

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 三土 山城東祖谷山線 三・西祖谷善徳 道路改良工事 (1) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路改良		式		1		
道路土工		式		1		
路体盛土工		式		1		
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		80		
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		40		
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		460		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		580		
積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:小規模(標準)	m3		580		
カルバート工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		30		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 三土 山城東祖谷山線 三・西祖谷善徳 道路改良工事 (1) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	m3		7		
基面整正		m2		11		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		20		
残土等処分		m3		20		
プレキャストカルバート工		式		1		
プレキャストボックス	内幅:1.5m,内高:1m	m		5.5		
構造物撤去工		式		1		
防護柵撤去工		式		1		
防護柵撤去(ガードレール)		m		10.5		
防護柵撤去(ガードパイプ)		m		3		
構造物取壊し工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 三土 山城東祖谷山線 三・西祖谷善徳 道路改良工事 (1) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
掘削	路盤掘削	m3		18		
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2		18		
殻運搬	アスファルト殻	m3		0.9		
殻処分	アスファルト殻	m3		0.9		
コンクリート取壊し・復旧		m3		4.9		
舗装		式		1		
舗装工		式		1		
アスファルト舗装工		式		1		
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		116		
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:粒度調整碎石 M-30, 仕上り厚:100mm	m2		116		
不陸整正	補足材無し	m2		116		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 三土 山城東祖谷山線 三・西祖谷善徳 道路改良工事 (1) (担い手確保型)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
防護柵工		式		1			
路側防護柵工		式		1			
ガードレール	ガードレール規格(標準型・土中用):塗装 品 Gr-C-4E, 施工規模:21m以上50m未 満, 曲線部補正:無	m		43			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
大型土のう	製作・設置	袋		178			
土砂等運搬	土のう	m3		178			
積込		m3		178			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	B	人日		50			
直接工事費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 三土 山城東祖谷山線 三・西祖谷善徳 道路改良工事 (1) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		