

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 神山鮎喰線 神・阿野 舗装修繕工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
舗装工		式		1			
路面切削工		式		1			
路面切削 As	施工区分・平均切削深さ: 全面切削6cm以下(4000m2以下), 段差すりつけ撤去作業: 無し	m2		1,970			
殻運搬(路面切削) L=9.0km以下	殻種別: As切削材	m3		99			
殻処分	殻種別: アスファルト殻	m3		99			
舗装打換え工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別: アスファルト舗装版, 舗装厚: 50mm	m		31			
建設汚泥処理	舗装版切断に伴う	m3		0.04			
表層	材料種類: 再生密粒度アスコン(20), 舗装厚: 50mm, 平均幅員: 3.0m超	m2		1,970			
区画線工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 神山鮎喰線 神・阿野 舗装修繕工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
区画線工		式		1			
溶融式区画線 実線 (白) w=15cm	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		500			
溶融式区画線 実線 (黄) w=15cm	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		110			
溶融式区画線 破線 (白) w=15cm	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		70			
仮設工		式		1			
段差すりつけ工		式		1			
段差すりつけ設置 t=25mm	再生密粒度As (13) ,平均厚25mm	m2		156			
段差すりつけ撤去		m2		156			
殻運搬処理		m3		4			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	昼間:A	人日		4			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 神山鮎喰線 神・阿野 舗装修繕工事 (担い手確保型)	事業区分 工事区分	数量(今回)	数量(前回)	数量増減	道路維持・修繕 道路修繕	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(今回)	数量(前回)	数量増減		摘要
交通誘導警備員	昼間：B	人日	16				
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
運搬費		式	1				
建設機械運搬費 往復		台	1				
共通仮設費 (率計上)		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				

