見積参考資料

工事名　Ｒ６徳土　勝浦川　徳・飯谷　河道掘削工事（１）（担い手確保型）（チャレンジ型）

◇経費情報◇

工種区分	河川工事
単価地区	徳島東部１
施工地域・工事場所	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

本工事は，「担い手確保モデル工事（発注者指定型）」であり，4週8休の経費補正（担い手確保モデル工事実施要領参照）を計上している。

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ６徳土　勝浦川　徳・飯谷　河道掘削工事（１）（担い手確保型）（チャレンジ型）	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤･護岸		式	1				
河川土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3	2,800				単　1号
残土処理工		式	1				
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	2,800				単　2号
残土等処分		m3	2,800				単　3号
仮設工		式	1				
工事用道路工		式	1				
工事用道路盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3	200				単　4号
敷砂利	砕石規格:RC-40,敷厚:100ｍｍ	m2	120				単　5号
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員		人日	28				単　6号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ６徳土　勝浦川　徳・飯谷　河道掘削工事（１）（担い手確保型）（チャレンジ型）	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
技術管理費		式	1				
土質等試験費		式	1				内　1号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	土質等試験費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土質等試験費(一式入力)		式	1				単　9号
合計							

1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	掘削	土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満	m3	1			
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,49.5km以下	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	工事用道路盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ﾙｰｽﾞ)		土砂,土量50,000m3未満	m3	1				
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	敷砂利	砕石規格:RC-40,敷厚:100ｍｍ	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷砂利		ｍ２	1			単　7号
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人日	1			単　8号
合計						
単価						円／人日

２次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	敷砂利		単位	ｍ２	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道･路肩部)		100mm,1層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／ｍ２	

２次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

２次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	土質等試験費(一式入力)		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土質等試験費		式	1			
合計						

機労材集計リスト（機械）

工事名	Ｒ６徳土　勝浦川　徳・飯谷　河道掘削工事（１）（担い手確保型）（チャレンジ型）					
単価コード	名　称	規　格	単位	数量	金額	摘要
L001010011	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]	山積0.28m3(平積0.2m3)	日	2.431	15,336	
L001060003	ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]	運転質量8～20t	日	0.154	808	
L001070011	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]	運転質量3～4t	日	3.534	15,620	
M000202090	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型]	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	供用日	19.49	401,240	
M000202142	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型]	排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) 山積0.8m3	供用日	0.944	20,380	
M000301005	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	10t積級	供用日	218.778	4,519,200	
M000701015	ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	供用日	0.15	2,682	
M000801009	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	0.156	2,118	
	合計額				4,977,384	

見積単価一覧表

工事名	R6徳土　勝浦川　徳・飯谷　河道掘削工事（1）（担い手確保型）（チャレンジ型）			
名称	規格	単位	単価	備考
残土処分費	土砂	m3	1,800	
※以下は，週休2日補正として計上している金額の合計額を参考値として示したものです。				
直接工事費分	4週8休経費補正	式	224,820	
共通仮設費分	4週8休経費補正	式	0	

技術管理費積上げ項目一覧表

工事名	R6徳土　勝浦川　徳・飯谷　河道掘削工事（1）（担い手確保型）（チャレンジ型）				
積上げ項目	土質等試験費				
番号	項目	規格仕様	単位	数量	備考
1	溶出液作成料	溶出	検体	1	
2	カドミウム	溶出	検体	1	
3	全シアン	溶出	検体	1	
4	有機リン	溶出	検体	1	
5	鉛	溶出	検体	1	
6	六価クロム	溶出	検体	1	
7	総水銀	溶出	検体	1	
8	アルキル水銀	溶出	検体	1	
9	PCB	溶出	検体	1	
10	ジクロロメタン	溶出	検体	1	
11	四塩化炭素	溶出	検体	1	
12	1,2-ジクロロエタン	溶出	検体	1	
13	1,1-ジクロロエチレン	溶出	検体	1	
14	シス-1,2-ジクロロエチレン	溶出	検体	1	
15	1,1,1-トリクロロエタン	溶出	検体	1	
16	1,1,2-トリクロロエタン	溶出	検体	1	
17	トリクロロエチレン	溶出	検体	1	
18	テトラクロロエチレン	溶出	検体	1	
19	1,3-ジクロロプロペン	溶出	検体	1	
20	ベンゼン	溶出	検体	1	
21	クロロエチレン	溶出	検体	1	
22	チウラム	溶出	検体	1	
23	シマジン	溶出	検体	1	
24	チオベンカルブ	溶出	検体	1	
25	セレン	溶出	検体	1	
26	ふっ素	溶出	検体	1	
27	ほう素	溶出	検体	1	
28	1,4-ジオキサン	溶出	検体	1	

工事区分：土工

数　量　総　括　表

工　種	種　別	細　別	規　格	単位	数　量	摘　要
河川土工				式	1	
	掘削工			式	1	
		掘削	土砂	m^3	2,800	
		土砂運搬	土砂	m^3	2,800	
仮設工						
	工事用道路工					
		工事用盛土	2.5以上4.0未満	m3	200	8*20+8/2*10
		敷砂利	4.0m	m2	120	4*30

河川土工（掘削）

土　積　計　算　書

測　点	点間距離	平均距離	掘削河床 T.P.	掘削											
				断面積	平　均	数　量	断面積	平　均	数　量	断面積	平　均	数　量	断面積	平　均	数　量
NO.　9 ＋ 600	0.0m	0.0m	7.94m	0.0											
620	20.0m	20.0m	7.97m	2.5	1.25	25.0									
640	20.0m	20.0m	8.01m	5.0	3.75	75.0									
660	20.0m	20.0m	8.04m	7.5	6.25	125.0									
680	20.0m	20.0m	8.07m	10.0	8.75	175.0									
700	20.0m	20.0m	8.11m	12.5	11.25	225.0									
720	20.0m	20.0m	8.14m	15.0	13.75	275.0									
740	20.0m	20.0m	8.17m	17.5	16.25	325.0									
760	20.0m	20.0m	8.20m	20.0	18.75	375.0									
780	20.0m	20.0m	8.24m	22.5	21.25	425.0									
NO.　9 ＋ 800	20.0m	20.0m	8.27m	25.0	23.75	475.0									
810	10.0m	10.0m	8.29m	27.5	26.25	262.5									
合計		210.0m3				2762.5m3									