

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 勝浦川 徳・飯谷 河道掘削工事(1) (担い手確保型) (チャレンジ型)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
築堤・護岸		式		1		
河川土工		式		1		
掘削工		式		1		
掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土: 無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3 未満	m3		2,800		
残土処理工		式		1		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		2,800		
残土等処分		m3		2,800		
仮設工		式		1		
工事用道路工		式		1		
工事用道路盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		200		
敷砂利	砕石規格:RC-40, 敷厚:100mm	m2		120		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 勝浦川 徳・飯谷 河道掘削工事（1）（担い手確保型）（チャレンジ型）	事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		28		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
技術管理費		式		1		
土質等試験費		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 勝浦川 徳・飯谷 河道掘削工事 (1) (担い手確保型) (チャレンジ型)	事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		