

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	農業水利施設保全対策事業 坂野西用水路地区
業務名	R 6 徳耕 長寿命化 坂野西用水路 測量業務

項目名	内容
事業主体名	東部農林水産局（徳島）
事業名	農業水利施設保全対策事業
地区名	坂野西用水路地区
業務名	R 6 徳耕 長寿命化 坂野西用水路 測量業務
施工場所	小松島市坂野町島ノ内ほか
業務番号	R6sakanonisi_sokuryo
業務区分	単年度
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	徳島東部 1
工期	
積算体系年月	令和 6 年 3 月
単価期適用年月	令和 6 年 5 月 A
歩掛期適用年番号	令和 5 年 1 6 号 A
電力会社名	四国電力

事業名	農業水利施設保全対策事業 坂野西用水路地区
業務名	R 6 徳耕 長寿命化 坂野西用水路 測量業務

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接人件費～機械経費				2,910,000	
・直接人件費	1.000	式		2,910,000	
・・直接人件費	1.000	式		2,910,000	
・・・直接人件費	1.000	式	2,910,000	2,910,000	1式当たり
3級基準点測量 計上しない,永久標識設置あり,耕地,平地,0.00	4.000	点	111,988	447,952	歩A・単A S単 2号
3級基準点埋設 耕地,平地,0.00	3.000	点	36,554	109,662	歩A・単A S単 4号
4級基準点測量 計上しない,耕地,平地,0.00	8.000	点	31,105	248,840	歩A・単A S単 3号
4級水準測量(レベル等による) 道路上,平地,耕地,-0.10	4.500	km	46,648	209,916	歩A・単A S単 5号
路線測量 作業計画	1.000	業務	97,290	97,290	歩A・単A S単 6号
路線測量 現地踏査 平地,耕地,0.00,1,000台未満/12時間,0.00	0.560	km	139,087	77,889	歩A・単A S単 7号
路線測量 中心線測量 平地,耕地,0.00,20m,1,000台未満/12時間,0.00,0	0.560	km	443,906	248,587	歩A・単A S単 8号
路線測量 縦断測量 平地,耕地,0.00,1,000台未満/12時間,0.00	0.560	km	326,354	182,758	歩A・単A S単 9号
路線測量 横断測量 平地,耕地,0.00,45m未満,20m,1,000台未満/12時間,0.00,0	0.560	km	938,149	525,363	歩A・単A S単 10号
現地測量() 1/500,平地,耕地,0.00,0.016	1.000	式	599,709	599,709	歩A・単A S単 11号
現地測量() 1/500,平地,耕地,0.00	1.000	式	36,120	36,120	歩A・単A S単 12号
作業打合せ	1.000	式	126,000	126,000	歩A・単A T単 1号
合計				2,910,086	

