

見積参考資料

工事名 R6馬土 谷口カゲ地すべり 美・木屋平谷口カゲ 地下水排除工事（担い手確保型）

◇経費情報◇

工種区分	砂防・地すべり等工事
単価地区	美馬4
施工地域・工事場所	山間僻地及び離島
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

本工事は、「担い手確保モデル工事（発注者指定型）」であり、4週8休の経費補正（担い手確保モデル工事実施要領参照）を計上している。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 6馬土 谷口カゲ地すべり 美・木屋平谷口カゲ 地下水排除工 事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
斜面对策		式	1				
地下水排除工		式	1				
集排水ホーリング工		式	1				
ホーリング	施工場所:地表, 土質区分:硬質土, 呼び径:径90mm	m	590				単 1号
ホーリング	施工場所:地表, 土質区分:軟岩, 呼び径:径90mm	m	60				単 2号
保孔管	施工場所:地表VP, ストレ現場加工:有り, 保孔管材質・種類(VPの場合):VP40	m	650				単 3号
ホーリング 仮設機材		回	2				単 4号
足場		空m3	14				単 5号
孔口処理工		式	1				
孔口処理		箇所	2				単 6号
仮設工		式	1				
現場内仮設工		式	1				
モルタル架設・撤去・運搬		式	1				内 1号

設計内訳書（本01）

工事名	事業区分	工事区分					
R 6馬土 谷口カゲ地すべり 美・木屋平谷口カゲ 地下水排除工事（担い手確保型）	砂防・地すべり対策	斜面対策					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	モ/レール架設・撤去・運搬							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
路線選定 30度未満		m	180				単 8号	
モ/レール架設・撤去 30度未満		m	180				単 9号	
モ/レール運転		日	1				単 10号	
モ/レール(動力車)賃貸 1t積/45度 90日以内		台	1					
モ/レール(レール資材)賃貸 1t積/45度 90日以内		m	180					
モ/レール(土木平台車) 1t積/45度 90日以内		台	1					
諸雑費(率+まるめ)		式	1					
合計								

1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	ホーリング	施工場所:地表,土質区分:埴質土,呼び径:径90mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホーリング		地表,埴質土,φ90mm,50m/本を超え80m/本以下	m	1				
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	ホーリング	施工場所:地表,土質区分:軟岩,呼び径:径90mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホーリング		地表,軟岩,φ90mm,50m/本を超え80m/本以下	m	1				
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	保孔管	施工場所:地表VP, スレナ現場加工:有り, 保孔管材質・種類(VPの場合):VP40	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
保孔管		地表, VP, 有り, VP40	m	1				
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	ホーリング仮設機材		単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホーリング仮設機材		地表, 標準	回	1				
合計								
単価							円/回	

1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	足場		単位	空m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	足場(地表)	傾斜地, 標準	空m3	1				
	合計							
	単価						円/空m3	

1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	孔口処理		単位	箇所	単位数量	2	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3	2.02				
	型枠	一般型枠, 小型構造物	m2	11.3				
	拾石積(裏石積)	厚さ20cm, 18- 8-40, 割栗石150-200mm	m2	10.04			単 7号	
	コンクリート	小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3	1.54				
	型枠	一般型枠, 小型構造物	m2	10.9				
	基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下, 再生クラン 40~0, 全ての費用	m2	7.72				
	床掘り	土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	2				
	硬質塩化ビニル管(一般管) VP-75		m	25				
	45° エルボ排水用 VP-75		個	10				
	暗渠排水管	据付, 波状管及び網状管, 50~150mm, 不要, 全ての費用	m	70				
	生コンクリート 小型車割増 4t車		m3	3.56				
	合計							

2次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	拾石積(裏石積)	厚さ20cm, 18- 8-40, 割栗石150-200m m	単位	m2	単位数量	50	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	割栗石 150-200mm		m3	11.4				
	生コンクリート 18-8-40		m3	1.7				
	土木一般世話役		人	1				
	普通作業員		人	8.7				
	合計							
	単価							円/m2

2次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	路線選定 30度未満		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.35				
	特殊作業員		人	0.35				
	合計							
	単価							円/m

2次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	モルル架設・撤去 30度未満		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	3				
	特殊作業員		人	3				
	普通作業員		人	9				
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m

2次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	モ/レール運転		単位	日	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	軽油		L	13.662			
	普通作業員		人	2			
	合計						
	単価						円/日

見積単価一覧表

工事名	R6馬土 谷口カゲ地すべり 美・木屋平谷口カゲ 地下水排除工事（担い手確保型）			
名称	規格	単位	単価	備考
※以下は、週休2日補正として計上している金額の合計額を参考値として示したものです。				
直接工事費分	4週8休経費補正	式	271,992	
共通仮設費分	4週8休経費補正	式	0	