

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R6馬土 谷口カゲ地すべり 美・木屋平谷口カゲ 地下水排除工 事(担い手確保型)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
斜面对策		式		1			
地下水排除工		式		1			
集排水ホ-リング工		式		1			
ホ-リング	施工場所:地表,土質区分:れ質土,呼び径:径90mm	m		590			
ホ-リング	施工場所:地表,土質区分:軟岩,呼び径:径90mm	m		60			
保孔管	施工場所:地表VP,ストレ-現場加工:有り,保孔管材質・種類(VPの場合):VP40	m		650			
ホ-リング 仮設機材		回		2			
足場		空m3		14			
孔口処理工		式		1			
孔口処理		箇所		2			
仮設工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6馬土 谷口カゲ地すべり 美・木屋平谷口カゲ 地下水排除工 事(担い手確保型)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
現場内仮設工		式		1		
モルタル架設・撤去・運搬		式		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		

