

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6馬土 国道438号 美・木屋平竹尾 舗装工事(1) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
道路修繕		式		1		
舗装工		式		1		
舗装打換え工		式		1		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:50mm	m		95		
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2		1,490		
舗装版切断汚泥処理		t		0.119		
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3		74		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		74		
路面掘削・残土運搬		m3		149		
不陸整正	補足材種類:なし	m2		1,490		
上層路盤	路盤材種類:粒度調整碎石 M-30, 仕上り厚:100mm	m2		1,490		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6馬土 国道438号 美・木屋平竹尾 舗装工事(1) (担い 手確保型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未 満),材料規格:再生密粒度As(13),舗 装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2		1,490		
区画線工		式		1		
区画線工		式		1		
熔融式区画線 外側線	施工方法区分:熔融式手動,規格・仕 様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		360		
熔融式区画線 中央線	施工方法区分:熔融式手動,規格・仕 様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		90		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		30		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6馬土 国道438号 美・木屋平竹尾 舗装工事(1) (担い 手確保型)	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		