

R 6 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 3 期 柳島用水 3-1 工事 (担) (着指) 工事数量総括表

| 工種・種別・細別          | 規格                | 単位             | 数量      | 備考 |
|-------------------|-------------------|----------------|---------|----|
| 1. 土工             |                   |                |         |    |
| (1) 掘削工           |                   |                |         |    |
| 床掘                |                   | m3             | 190.000 |    |
| (2) 盛土工           |                   |                |         |    |
| 発生土盛土             | 構造物周辺             | m3             | 110     |    |
| 発生土盛土             | B<1.0m            | m3             | 60      |    |
| 2. 構造物撤去工         |                   |                |         |    |
| (1) 構造物取壊し工       |                   |                |         |    |
| コンクリート構造物取壊し      | 制約無               | m3             | 56      |    |
| コンクリート構造物取壊し      | 制約無               | m3             | 9.2     |    |
| コンクリート構造物取壊し      | 制約無               | m3             | 0.9     |    |
| 舗装版切断             | t=4cm             | m              | 45      |    |
| 舗装版切断             | t=10cm            | m              | 61      |    |
| 舗装版破砕積込 (小規模土工)   | t=4cm             | m <sup>2</sup> | 57      |    |
| (2) 廃棄物処理         |                   |                |         |    |
| 殻運搬               | 鉄筋                | m3             | 56      |    |
| 殻運搬               | 無筋                | m3             | 10      |    |
| 殻運搬               | As                | m3             | 2.3     |    |
| 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) |                   | m3             | 56      |    |
| 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) |                   | m3             | 10      |    |
| 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) |                   | m3             | 2.3     |    |
| 3. 開渠工            |                   |                |         |    |
| (1) 現場打ち開渠工       | 1-1号水路            |                |         |    |
| 基礎砕石              | 12.5cmを超え17.5cm以下 | m <sup>2</sup> | 51      |    |
| 鉄筋                | SD295, D13        | ton            | 0.804   |    |

## R 6 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 3 期 柳島用水 3-1 工事 (担) (着指) 工事数量総括表

| 工種・種別・細別   | 規格                | 単位             | 数量     | 備考 |
|------------|-------------------|----------------|--------|----|
| 止水板        |                   | m              | 11.4   |    |
| 目地板        |                   | m <sup>2</sup> | 2      |    |
| 均しコンクリート   |                   | m <sup>3</sup> | 2.600  |    |
| 型枠         |                   | m <sup>2</sup> | 4.3    |    |
| コンクリート     |                   | m <sup>3</sup> | 15.000 |    |
| 型枠         |                   | m <sup>2</sup> | 133    |    |
| (2)現場打ち開渠工 | 1-2号水路            |                |        |    |
| 基礎砕石       | 12.5cmを超え17.5cm以下 | m <sup>2</sup> | 3.6    |    |
| 鉄筋         | SD295, D13        | ton            | 0.080  |    |
| 均しコンクリート   |                   | m <sup>3</sup> | 0.200  |    |
| 型枠         |                   | m <sup>2</sup> | 0.3    |    |
| コンクリート     |                   | m <sup>3</sup> | 1.500  |    |
| 型枠         |                   | m <sup>2</sup> | 14     |    |
| (3)現場打ち開渠工 | 2-1号水路            |                |        |    |
| 基礎砕石       | 12.5cmを超え17.5cm以下 | m <sup>2</sup> | 39     |    |
| 鉄筋         | SD295, D13        | ton            | 0.577  |    |
| 均しコンクリート   |                   | m <sup>3</sup> | 2.000  |    |
| 型枠         |                   | m <sup>2</sup> | 2.6    |    |
| コンクリート     |                   | m <sup>3</sup> | 11.000 |    |
| 型枠         |                   | m <sup>2</sup> | 81     |    |
| 目地板        |                   | m <sup>2</sup> | 1      |    |
| 止水板        |                   | m              | 7.9    |    |
| (4)現場打ち開渠工 | 2-2号水路            |                |        |    |
| 基礎砕石       | 12.5cmを超え17.5cm以下 | m <sup>2</sup> | 15     |    |
| 鉄筋         | SD295, D13        | ton            | 0.177  |    |

R 6 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 3 期 柳島用水 3-1 工事 (担) (着指) 工事数量総括表

| 工種・種別・細別    | 規格                         | 単位             | 数量     | 備考 |
|-------------|----------------------------|----------------|--------|----|
| 均しコンクリート    |                            | m <sup>3</sup> | 0.700  |    |
| 型枠          |                            | m <sup>2</sup> | 0.6    |    |
| コンクリート      |                            | m <sup>3</sup> | 3.300  |    |
| 型枠          |                            | m <sup>2</sup> | 19     |    |
| 目地板         |                            | m <sup>2</sup> | 0.400  |    |
| 止水板         |                            | m              | 2.5    |    |
| 高圧洗浄工       |                            | m <sup>2</sup> | 12.000 |    |
| 削孔          | φ 16, d=100                | 箇所             | 71.000 |    |
| 差し筋         | SD295                      | ton            | 0.017  |    |
| 増打コンクリート    | σ ck ≥ 18N/mm <sup>2</sup> | m <sup>3</sup> | 1.100  |    |
| 型枠          |                            | m <sup>2</sup> | 11     |    |
| 鉄筋金網        |                            | m <sup>2</sup> | 10.000 |    |
| 目地板         |                            | m <sup>2</sup> | 0.100  |    |
| 止水板         |                            | m              | 1.1    |    |
| (5) 現場打ち開渠工 | 2-3号水路                     |                |        |    |
| 削孔          | φ 16, d=100                | 箇所             | 32.000 |    |
| 差し筋         | SD295                      | ton            | 0.008  |    |
| 張コンクリート     |                            | m <sup>3</sup> | 0.800  |    |
| 型枠          |                            | m <sup>2</sup> | 7.0    |    |
| 底版コンクリート    |                            | m <sup>3</sup> | 0.300  |    |
| 鉄筋金網        |                            | m <sup>2</sup> | 8.700  |    |
| (6) 現場打ち開渠工 | 3号水路                       |                |        |    |
| 基礎砕石        | 12.5cmを超え17.5cm以下          | m <sup>2</sup> | 12     |    |
| 鉄筋          | SD295, D13                 | ton            | 0.184  |    |
| 目地板         |                            | m <sup>2</sup> | 0.500  |    |

R 6 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 3 期 柳島用水 3-1 工事 (担) (着指) 工事数量総括表

| 工種・種別・細別    | 規格                | 単位             | 数量     | 備考 |
|-------------|-------------------|----------------|--------|----|
| 均しコンクリート    |                   | m <sup>3</sup> | 0.600  |    |
| 型枠          |                   | m <sup>2</sup> | 0.7    |    |
| コンクリート      |                   | m <sup>3</sup> | 3.000  |    |
| 型枠          |                   | m <sup>2</sup> | 21     |    |
| (7)自由勾配側溝   |                   |                |        |    |
| 自由勾配側溝 (1)  | 柳島 1              | 式              | 1.000  |    |
| 自由勾配側溝 (2)  | 柳島 3              | 式              | 1.000  |    |
| 4. 水路工      |                   |                |        |    |
| (1)BOXカルバート |                   |                |        |    |
| BOXカルバート    | T-25              | m              | 9.200  |    |
| PC鋼より線      |                   | m              | 36.800 |    |
| 定着金具        | アンカープレート、アンカーグリップ | 組              | 16.000 |    |
| 5. 水路補修工    | 柳島 2              |                |        |    |
| (1)高圧洗浄工    |                   |                |        |    |
| 高圧洗浄工       | 左壁                | m <sup>2</sup> | 8.200  |    |
| 高圧洗浄工       | 右壁                | m <sup>2</sup> | 8.700  |    |
| 高圧洗浄工       | 底版                | m <sup>2</sup> | 14.000 |    |
| (2)表面被覆工    |                   |                |        |    |
| 表面被覆工       |                   | m <sup>2</sup> | 31.000 |    |
| 表面被覆工       | 不陸整正 t=3mm        | m <sup>2</sup> | 31.000 |    |
| (3)ひび割れ補修工  |                   |                |        |    |
| ひび割れ補修工     |                   | m              | 0.700  |    |
| (4)目地補修工    |                   |                |        |    |
| 成型ゴム挿入工     |                   | m              | 3.700  |    |
| 6. 付帯工      |                   |                |        |    |

R 6 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 3 期 柳島用水 3-1 工事 (担) (着指) 工事数量総括表

| 工種・種別・細別     | 規格                    | 単位             | 数量     | 備考 |
|--------------|-----------------------|----------------|--------|----|
| (1)地覆工       |                       |                |        |    |
| コンクリート       |                       | m <sup>3</sup> | 0.200  |    |
| 型枠           |                       | m <sup>2</sup> | 2.300  |    |
| 削孔           | φ 16, d=50            | 箇所             | 17.000 |    |
| 差し筋          | SD295                 | ton            | 0.014  |    |
| 排水管敷設(材料費含む) |                       | m              | 0.600  |    |
| (2)コンクリート舗装  |                       |                |        |    |
| コンクリート舗装     | t=200                 | m <sup>3</sup> | 3.400  |    |
| 型枠           |                       | m <sup>2</sup> | 1.500  |    |
| 基礎砕石         | t=100                 | m <sup>2</sup> | 17.000 |    |
| 鉄筋金網         |                       | m <sup>2</sup> | 14.600 |    |
| (3)コンクリート舗装  |                       |                |        |    |
| コンクリート舗装     | t=200                 | m <sup>3</sup> | 1.400  |    |
| 型枠           |                       | m <sup>2</sup> | 1.000  |    |
| 基礎砕石         | t=100                 | m <sup>2</sup> | 7.200  |    |
| 鉄筋金網         |                       | m <sup>2</sup> | 6.700  |    |
| (4)PCスラブ (1) |                       |                |        |    |
| PCスラブ (1)    | B1000*150*L1400, T-14 | 枚              | 2.000  |    |
| 支承ゴム         | W150*t10              | m <sup>2</sup> | 0.900  |    |
| 差し筋          | SD295                 | ton            | 0.002  |    |
| (5)PCスラブ (2) |                       |                |        |    |
| PCスラブ (2)    | B1300*150*L1400, T-14 | 枚              | 2.000  |    |
| 支承ゴム         | W150*t10              | m <sup>2</sup> | 0.900  |    |
| 差し筋          | SD295                 | ton            | 0.002  |    |
| (6)BOX上擁壁工   |                       |                |        |    |

R 6 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 3 期 柳島用水 3-1 工事 (担) (着指) 工事数量総括表

| 工種・種別・細別     | 規格          | 単位             | 数量     | 備考 |
|--------------|-------------|----------------|--------|----|
| コンクリート       |             | m <sup>3</sup> | 0.300  |    |
| 型枠           |             | m <sup>2</sup> | 3.000  |    |
| 削孔           | φ 16, d=50  | 箇所             | 10.000 |    |
| 差し筋          | SD295       | ton            | 0.002  |    |
| 7. 防護柵工      |             |                |        |    |
| (1) ネットフェンス  |             |                |        |    |
| ネットフェンス      |             | m              | 13.700 |    |
| 8. 舗装工       |             |                |        |    |
| (1) アスファルト舗装 |             |                |        |    |
| 表層           |             | m <sup>2</sup> | 61.000 |    |
| 路盤材          | RC-40 t=100 | m <sup>2</sup> | 61.000 |    |
| (2) コンクリート舗装 |             |                |        |    |
| 路面コンクリート     |             | m <sup>2</sup> | 6.700  |    |
| 路盤材          | RC-40 t=100 | m <sup>2</sup> | 6.700  |    |
| 9. 仮設工       |             |                |        |    |
| (1) 排水処理工    |             |                |        |    |
| 排水ポンプ (仮設)   |             | 箇所             | 1      |    |
| (2) 安全費      |             |                |        |    |
| 交通誘導警備員      |             | 人              | 40     |    |
| (3) 土工       |             |                |        |    |
| 水路内盛土・撤去     |             | m <sup>3</sup> | 20.000 |    |
| (4) 残土処理工    |             |                |        |    |
| 土砂等運搬        |             | m <sup>3</sup> | 20.000 |    |
| 残土処理         |             | m <sup>3</sup> | 20.000 |    |
| (5) 既設フェンス撤去 |             |                |        |    |

R 6 阿耕 長寿命化 那賀川南岸 3 期 柳島用水 3-1 工事 (担) (着指) 工事数量総括表

| 工種・種別・細別          | 規格           | 単位             | 数量     | 備考 |
|-------------------|--------------|----------------|--------|----|
| 既設フェンス撤去          |              | m              | 14.000 |    |
| 鉄くず運搬             |              | ton            | 0.100  |    |
| 既設フェンス処理          |              | ton            | 0.100  |    |
| (6)防草シート撤去・再設置    |              |                |        |    |
| 撤去・再設置            | 既設あり         | m <sup>2</sup> | 74.100 |    |
| 10. その他           |              |                |        |    |
| (1)技術管理費          |              |                |        |    |
| 試験費               |              |                |        |    |
| 付着強度試験            |              |                |        |    |
| 付着度試験 (試験施工後)     |              | 箇所             | 1.000  |    |
| 付着度試験 (下地処理後)     |              | 箇所             | 1.000  |    |
| 付着度試験 (表面被覆後)     |              | 箇所             | 1.000  |    |
| 圧縮強度試験            | ポリマーセメントモルタル |                |        |    |
| 圧縮強度試験 (ポリマーセメント) | 一週3本、四週3本    | 回              | 2.000  |    |
| 一括計上価格            |              |                |        |    |
| 1. 試験費            |              |                |        |    |
| (1)土壌分析試験費        |              |                |        |    |
| 土壌分析試験費           |              | 式              | 1.000  |    |