

数量総括表

| 業務名 | R 6 阿土 中島港海岸 阿南・那賀川 地質調査業務 | | | | 業 種 項 目 | 地質調査業務(一般調査) 一般調査 | |
|---|-------------------------------|----|--------|--------|------------|----------------------|--|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増減 | 摘要 | |
| 一般調査 | | 式 | | 1 | | | |
| 直接調査費 | | 式 | | 1 | | | |
| 機械ホーリング | | 式 | | 1 | | | |
| 土質ホーリング [〃] (ノンコアホーリング [〃]) | 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ 116 mm | m | | 12 | | | |
| 土質ホーリング [〃] (ノンコアホーリング [〃]) | 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ 86 mm | m | | 13 | | | |
| 土質ホーリング [〃] (ノンコアホーリング [〃]) | 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ 86mm | m | | 3 | | | |
| 土質ホーリング [〃] (オールコアホーリング [〃]) | 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ 66 mm | m | | 15 | | | |
| 土質ホーリング [〃] (オールコアホーリング [〃]) | 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm | m | | 15 | | | |
| 土質ホーリング [〃] (オールコアホーリング [〃]) | 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm | m | | 10 | | | |
| サンプリング | | 式 | | 1 | | | |
| 固定ヒ°ストン式シンウォールサンプリャー | 粘性土 | 本 | | 7 | | | |

数量総括表

| 業務名 | R 6 阿土 中島港海岸 阿南・那賀川 地質調査業務 | | | | 業 種 項 目 | 地質調査業務(一般調査) 一般調査 | |
|--------------------------|----------------------------|----|--------|--------|------------|----------------------|--|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増減 | 摘要 | |
| ローラー式三重管サンプラー | 砂質土 | 本 | | 2 | | | |
| サウンディング及び原位置試験 | | 式 | | 1 | | | |
| 標準貫入試験 | 粘性土・シルト | 回 | | 15 | | | |
| 標準貫入試験 | 砂・砂質土 | 回 | | 14 | | | |
| 標準貫入試験 | 礫混じり土砂 | 回 | | 11 | | | |
| 孔内載荷試験 | 普通載荷 | 回 | | 1 | | | |
| 物理検層 | | 式 | | 1 | | | |
| PS検層 タウンホール 測定費 | 1m間隔, L=40m | 式 | | 1 | | | |
| PS検層 タウンホール データ整理・計算費 | 1m間隔, L=40m | 式 | | 1 | | | |
| 室内土質試験 | | 式 | | 1 | | | |
| 土粒子の密度試験 | 3個/試料 | 試料 | | 24 | | | |

数量総括表

| 業務名 | R 6 阿土 中島港海岸 阿南・那賀川 地質調査業務 | | | | 業 種 項 目 | 地質調査業務(一般調査) 一般調査 | |
|-------------|----------------------------|----|---------|---------|------------|----------------------|--|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減 | 摘要 | |
| 土の含水比試験 | 3個/試料 | 試料 | | 9 | | | |
| 土の粒度試験 | 沈降分析, ふるい分け含む | 試料 | | 24 | | | |
| 土の液性限界試験 | 4~6点/試料 | 試料 | | 10 | | | |
| 土の塑性限界試験 | 3個/試料 | 試料 | | 10 | | | |
| 土の湿潤密度試験 | 3個/試料, A法(寸法測定法) | 試料 | | 9 | | | |
| 土の一軸圧縮試験 | 2供試体/試料, 乱さない試料 | 試料 | | 7 | | | |
| 土の三軸圧縮試験 | CD試験(圧密排水試験), 3供試体/試料 | 試料 | | 2 | | | |
| 土の圧密試験 | 段階載荷, 1供試体/試料 | 試料 | | 7 | | | |
| 総合解析 | | 式 | | 1 | | | |
| 解析等調査 | 1本 | 式 | | 1 | | | |
| 電子成果品作成費 | | 式 | | 1 | | | |

数量総括表

| 業務名 | R 6 阿土 中島港海岸 阿南・那賀川 地質調査業務 | | | 業 種 項 目 | 地質調査業務(一般調査) 一般調査 | |
|------------------------|----------------------------|----|---------|------------|----------------------|----|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減 | 摘要 |
| 電子成果品作成費(機械ホーリング) | | 式 | | 1 | | |
| 検定費等 | | 式 | | 1 | | |
| 検定費等 国土地理院データベース検定費 | | 本 | | 1 | | |
| 間接調査費 | | 式 | | 1 | | |
| 運搬費 | | 式 | | 1 | | |
| 運搬費 | クレーン付トラック2.9t吊 3～3.5t積 | 式 | | 1 | | |
| 準備費 | | 式 | | 1 | | |
| 準備及び跡片付け | | 式 | | 1 | | |
| 調査孔閉塞 | | 式 | | 1 | | |
| 仮設費 | | 式 | | 1 | | |
| 足場仮設 | 高さ0.3m超 | 式 | | 1 | | |

数量総括表

| 業務名 | R 6 阿土 中島港海岸 阿南・那賀川 地質調査業務 | | | | 業 種 項 目 | 地質調査業務(一般調査) 一般調査 | |
|-------------|----------------------------|----|---------|---------|------------|----------------------|--|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減 | 摘要 | |
| 旅費交通費 | | 式 | | 1 | | | |
| 旅費(率計上・宿泊無) | | 式 | | 1 | | | |
| 施工管理費 | | 式 | | 1 | | | |
| 施工管理費 | | 式 | | 1 | | | |
| 純調査費 | | 式 | | 1 | | | |
| 間接費 | | 式 | | 1 | | | |
| 諸経費 | | 式 | | 1 | | | |
| 一般調査業務費 | | 式 | | 1 | | | |
| 解析等調査 | | 式 | | 1 | | | |
| 直接業務費 | | 式 | | 1 | | | |
| 解析等調査 | | 式 | | 1 | | | |

数量総括表

| 業務名 | R 6 阿土 中島港海岸 阿南・那賀川 地質調査業務 | | | 業 種 項 目 | 地質調査業務(解析等調査) 解析等調査 | |
|-----------------------|----------------------------|----|---------|------------|------------------------|----|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減 | 摘要 |
| 解析等調査 | 1本, 試験種目数:4~5種 | 式 | | 1 | | |
| 物理検層 | | 式 | | 1 | | |
| PS検層 ダウンホール 解析費 | 1m間隔, L=40m | 式 | | 1 | | |
| 共通 | | 式 | | 1 | | |
| 共通 | | 式 | | 1 | | |
| 打合せ等 | | 式 | | 1 | | |
| 打合せ | | 業務 | | 1 | | |
| 直接原価 (その他原価除く) | | 式 | | 1 | | |
| その他原価 | | 式 | | 1 | | |
| 一般管理費等 | | 式 | | 1 | | |
| 解析等調査業務費 | | 式 | | 1 | | |