

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6馬土 国道438号 つ・一字一字 側溝整備工事(担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
道路修繕		式		1		
道路土工		式		1		
掘削工		式		1		
床掘		m3		30		
埋戻し		m3		10		
埋戻砕石	RC-40	m3		4		
積込(ルース)	土質:土砂,作業内容:小規模(標準以外)	m3		20		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		20		
残土等処分		m3		20		
処分費 草		t		0.1		
防草コンクリート		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R6馬土 国道438号 つ・一字一字 側溝整備工事(担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
張りコンクリート	コンクリート規格:18-8-25(20)(高炉),コンクリート夜間割増:無し	m2		5		
舗装工		式		1		
舗装打換え工		式		1		
表層	材料種類:再生密粒度アスコン(13),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2		26		
オーバーレイ工		式		1		
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13),舗装厚:30mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2		20		
排水構造物工		式		1		
側溝工		式		1		
プレキャストL形側溝	側溝規格:350 鉄筋コンクリートL形(550×155×600)	m		88		
擁壁工		式		1		
土留壁		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R6馬土 国道438号 つ・一字一字 側溝整備工事(担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
土留壁	H=350mm B=200mm	m		88		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		88		
汚泥処理		m ³		0.1		
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm	m ²		26		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m ³		1		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m ³		1		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6馬土 国道438号 つ・一字一字 側溝整備工事(担い手確保型)	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
交通誘導警備員		人日		15		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		