

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

業務委託料内訳書

業務名	R 6馬土 国道 4 3 8 号 つ・一字久敷 落石対策設計業務				業 項	種 目	土木設計業務 道路設計	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
道路設計		式	1		1,034,870			
一般構造物設計		式	1		1,034,870			
落石防護柵詳細設計		式	1		804,270			
落石防護柵		(箇所)式	(1)1		804,270		内 1号	
斜面現況調査		式	1		230,600			
斜面現況調査	地すべり調査：対象『計画準備』	業務	1		230,600		内 2号	
共通		式	1		253,500			
共通(設計業務)		式	1		253,500			
打合せ等		式	1		253,500			
打合せ		業務	1		253,500		内 3号	
直接経費		式	1		180,017			
直接経費		式	1		180,017			
旅費交通費		式	1		8,017			

業務委託料内訳書

業務名	R 6馬土 国道 4 3 8号 つ・一字久藪 落石対策設計業務				業 種 目	土木設計業務 直接経費	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
旅費(率計上・宿泊無)	対象額:1,272,600 土木設計業務	式	1		8,017		
電子成果品作成費		式	1		172,000		
電子成果品作成費(設計)	対象額:1,272,600 概略設計、予備設計又は詳細設計	式	1		172,000		
直接原価(その他原価除く)		式	1		1,468,387		
その他原価		式	1		685,295		内 4号
一般管理費等		式	1		1,159,318		内 5号
設計業務価格		式	1		3,313,000		
基準点測量		式	1		30,380		
基準点測量		式	1		30,380		
4級基準点測量		式	1		30,380		
4級基準点測量	永久標識設置なし, 伐採含まない	点	1	30,380	30,380		単 1号
地形測量		式	1		547,219		
現地測量		式	1		547,219		

業務委託料内訳書

業務名	R 6馬土 国道 4 3 8号 つ・一字久藪 落石対策設計業務				業 項	種 目	測量業務 地形測量	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
現地測量		式	1		547,219			
現地測量		(km2)式	(0.001)1		547,219		内 6号	
応用測量		式	1		61,710			
路線測量		式	1		61,710			
路線測量		式	1		61,710			
横断測量		km	0.03	2,057,000	61,710		単 2号	
直接測量費		式	1		639,309			
間接測量費		式	1		567,691			
諸経費		式	1		567,691		内 7号	
測量業務価格		式	1		1,207,000			
業務価格		式	1		4,520,000			
消費税相当額		式	1		452,000			
業務委託料		式	1		4,972,000			

1 次内訳書

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	落石防護柵					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計画		(箇所)式	(1)1		62,118	
設計条件の確認		(箇所)式	(1)1		158,406	
設計計算及び設計図		(箇所)式	(1)1		170,238	
数量計算		(箇所)式	(1)1		36,720	
照査		(箇所)式	(1)1		182,478	
報告書作成		(箇所)式	(1)1		141,168	
現地踏査		式	1		53,142	
合計					804,270	

1 次内訳書

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	斜面現況調査	地すべり調査：対象『計画準備』				
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計画準備		業務	1		230,600	
合計					230,600	

1 次内訳書

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	打合せ					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
打合せ		業務	1		253,500	
合計					253,500	

1 次内訳書

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	その他原価					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費（設計業務）		式	1		1,272,600	直接人件費:1,272,600 管区9 : 0
$\alpha / (1 - \alpha)$		%	53.85			35% / (1 - 35%)
その他原価		式	1		685,295	直接人件費（設計業務） × $\alpha / (1 - \alpha)$
合計					685,295	

1 次内訳書

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	一般管理費等					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
業務原価		式	1		2,153,682	業務原価:2,153,682 管区9 : 0
$\beta / (1 - \beta)$		%	53.85			35% / (1 - 35%)
一般管理費等		式	1		1,159,757	業務原価 $\times \beta / (1 - \beta)$
調整額					-439	
合計					1,159,318	

1 次内訳書

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	現地測量					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
作業計画		(km2)式	(0.001)1		13,197	
細部測量		(km2)式	(0.001)1		410,688	
数値編集		(km2)式	(0.001)1		79,486	
数値地形図データファイルの作成		(km2)式	(0.001)1		43,848	
合計					547,219	

1 次内訳書

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号	諸経費					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接測量費		式	1		639,309	直接測量費:639,309 管区9 : 0
諸経费率		%	88.8			
諸経費		式	1		567,706	直接測量費×88.8%
調整額					-15	
合計					567,691	

1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	4級基準点測量	永久標識設置なし, 伐採含まない	単位	点	単位数量	1	単価	30,380
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	作業計画 永久標識設置なし 伐採含まない		点	1	2,811	2,811		
	選点 永久標識設置なし 伐採含まない		点	1	8,455	8,455		
	観測 永久標識設置なし 伐採含まない		点	1	12,870	12,870		
	計算整理 永久標識設置なし 伐採含まない		点	1	6,248	6,248		
	合計					30,384		
	単価					30,380	円/点	

1次単価表

単価使用年月	2024.05
歩掛適用年月	2024.05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	横断測量		単位	km	単位数量	1	単価	2,057,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	観測 横断測量		km	1	1,389,000	1,389,000		
	横断面図作成 横断測量		km	1	445,100	445,100		
	点検整理 横断測量		km	1	223,400	223,400		
	合計					2,057,500		
	単価					2,057,000	円/km	