

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 阿土 阿南鷲敷日和佐線 阿南・十八女 区画線工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
舗装		式		1		
区画線工		式		1		
区画線工		式		1		
溶融式区画線 車道中央線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		390		
溶融式区画線 車道外側線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		770		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		2		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 阿土 阿南鷲敷日和佐線 阿南・十八女 区画線工事（担い手確保型）	事業区分	工事区分	数量	数量増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		