

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 阿土 大井南島線 阿南・吉井他 舗装工事 (担い手確保型) (着手日指定型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
舗装		式		1		
道路土工		式		1		
掘削工		式		1		
掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土: 無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3 未満	m3		380		
残土処理工		式		1		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		380		
残土等処分		m3		380		
舗装工		式		1		
舗装準備工		式		1		
不陸整正 車道部	補足材:無し	m2		1,440		
不陸整正 路肩部	補足材:有り, 補足材種類・規格:再生 粒度調整碎石 RM-30, 補足材整正厚: 39mm以上44mm未満	m2		168		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 阿土 大井南島線 阿南・吉井他 舗装工事 (担い手確保型) (着手日指定型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
アスファルト舗装工		式		1		
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:200mm	m2		1,440		
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:100mm	m2		1,610		
表層(車道・路肩部) 車道部	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		1,430		
表層(車道・路肩部) 路肩部	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m2		178		
仮設工		式		1		
工事用道路工		式		1		
仮設舗装		m2		67		
道路改良		式		1		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 阿土 大井南島線 阿南・吉井他 舗装工事 (担い手確保型) (着手日指定型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		11		
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm	m2		1,600		
汚泥処理		m3		0.01		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		80		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		80		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		30		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 阿土 大井南島線 阿南・吉井他 舗装工事 (担い手確保型) (着手日指定型)	事業区分 工事区分	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	道路新設・改築 道路改良	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減		摘要
共通仮設費		式		1			
技術管理費		式		1			
土質等試験費		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			