

R 6 阿耕 経営体 芳崎 2-5 工事 (担い手確保型) 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
1. 整地工				
(1) 整地工				
表土扱い (ほ場整備工) (標準区画0.3ha以上)	はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地)	ha	3.480	
基盤造成・畦畔築立 (標準区画0.3ha以上)	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地	ha	3.480	
雑物除去 (ほ場整備工)		ha	3.480	
田面耕起		ha	3.470	
(2) 整形仕上げ工	畦畔工			
畦畔整形工		m ²	178.0	
芝付		m ²	28.000	
(3) 進入路工				
進入路工	H=0.3m	箇所	14.000	
進入路工	H=0.4m	箇所	3.000	
進入路工	H=0.5m	箇所	2.000	
進入路工	H=0.6m	箇所	2.000	
(4) 付帯工	一筆排水口工			
排水堰設置工		基	26.000	
排水管設置工	VU φ 150	m	30.000	
排水管設置工	VP φ 150	m	36.000	
(5) 構造物取壊し工				
コンクリート構造物取壊し	無筋	m ³	133	
殻運搬・処理	コンクリート殻 (無筋)	m ³	133.000	
コンクリート構造物取壊し	有筋	m ³	2.3	
殻運搬・処理	コンクリート殻 (鉄筋)	m ³	2.300	
舗装版破碎	アスファルト舗装	m ²	381	
殻運搬・処理	アスファルト殻	m ³	15.000	

R 6 阿耕 経営体 芳崎 2-5 工事 (担い手確保型) 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
舗装版切断	アスファルト舗装	m	22	
建設汚泥処理	舗装版切断時排水	m ³	0.100	
2. 用水路工 (管水路)				
(1) 管水路工	作業土工			
床掘り		m ³	479	
基面整正		m ²	490	
パイプライン基礎	砂基礎①+②	m ³	10.000	
埋戻	埋戻①+② (流用土)	m ³	390.000	
埋戻	埋戻③+④ (流用土)	m ³	64.000	
埋設表示テープ		m	979.400	
(2) 管水路工	管体工			
硬質ポリ塩化ビニル管	VU, 200mm	m	257.4	
硬質ポリ塩化ビニル管	VU, 150mm	m	281.7	
硬質ポリ塩化ビニル管	VU, 100mm	m	254.4	
硬質ポリ塩化ビニル管	VU, 75mm	m	185.9	
鋳鉄製ㄎ型 曲管	φ 200×90° (SR付)	個	5.000	
鋳鉄製ㄎ型 曲管	φ 150×90° (SR付)	個	6.000	
鋳鉄製ㄎ型 曲管	φ 100×90° (SR付)	個	3.000	
鋳鉄製ㄎ型 曲管	φ 75×90° (SR付)	個	7.000	
鋳鉄製ㄎ型 曲管	φ 200×45° (SR付)	個	3.000	
鋳鉄製ㄎ型 曲管	φ 150×45° (SR付)	個	5.000	
鋳鉄製ㄎ型 曲管	φ 100×45° (SR付)	個	3.000	
鋳鉄製ㄎ型 曲管	φ 200×22° 1/2 (SR付)	個	8.000	
鋳鉄製ㄎ型 曲管	φ 150×22° 1/2 (SR付)	個	3.000	
鋳鉄製ㄎ型 曲管	φ 100×22° 1/2 (SR付)	個	2.000	

R 6 阿耕 経営体 芳崎 2-5 工事 (担い手確保型) 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
鋳鉄製㇏型 曲管	φ 200×11° 1/4 (SR付)	個	4.000	
鋳鉄製㇏型 曲管	φ 150×11° 1/4 (SR付)	個	4.000	
鋳鉄製㇏型 曲管	φ 100×11° 1/4 (SR付)	個	2.000	
鋳鉄製㇏型 曲管	φ 75×11° 1/4 (SR付)	個	3.000	
鋳鉄製㇏型 曲管	φ 150×5° 5/8 (SR付)	個	2.000	
鋳鉄製㇏型 T字管	φ 200× 75 (SR付)	個	3.000	
鋳鉄製㇏型 T字管	φ 150×150 (SR付)	個	1.000	
鋳鉄製㇏型 T字管	φ 150× 75 (SR付)	個	8.000	
鋳鉄製㇏型 T字管	φ 100× 75 (SR付)	個	6.000	
鋳鉄製㇏型 T字管	φ 75× 75 (SR付)	個	3.000	
鋳鉄製㇏型 F付T字管	φ 150× 75 (SR付)	個	1.000	
鋳鉄製㇏型 F付T字管	φ 100× 75 (SR付)	個	1.000	
鋳鉄製㇏型 片落管	φ 200×150 (SR付)	個	1.000	
鋳鉄製㇏型 片落管	φ 150×100 (SR付)	個	1.000	
鋳鉄製㇏型 片落管	φ 100× 75 (SR付)	個	1.000	
フランジ接合部品	φ 200 7.5K	組	2.000	
フランジ接合部品	φ 75 7.5K	組	4.000	
(3)市道横断工				
コンクリート	18-8-40(高炉B) W/C60%	m ³	1.6	
基礎碎石	RC-40	m ²	3.2	
型枠	鉄筋・無筋構造物	m ²	8.2	
床掘り		m ³	2	
埋戻	構造物周辺	m ³	2.000	
暗渠撤去復旧	BOX400*400 (流用)	m	5.000	
路盤工	RM-30	m ²	18.000	

R 6 阿耕 経営体 芳崎 2-5 工事 (担い手確保型) 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
表層工		m ²	18.000	
(4) 空気弁工				
空気弁設置		箇所	2.000	
空気弁室築造工		箇所	2.000	
(5) 制水弁工				
仕切弁設置	φ 75	箇所	2.000	
仕切弁室築造工	A-3	箇所	2.000	
仕切弁設置	φ 200	箇所	1.000	
仕切弁室築造工	B-4	箇所	1.000	
(6) 給水栓工				
自動給水栓設置工	50A	基	14.000	
自動給水栓設置工	80A	基	8.000	
自動給水栓設置工	80A (流用)	基	1.000	
硬質ポリ塩化ビニル管	VP, 50mm	m	21.0	
硬質ポリ塩化ビニル管	VP, 75mm	m	9.0	
TS径違いソケット	φ 75 × φ 50	個	14.000	
TSエルボ	φ 50 90°	個	14.000	
TSエルボ	φ 75 90°	個	9.000	
給水栓BOX設置工		個	23.000	
基礎コンクリート	18-8-40 (高炉B)	m ³	0.5	
型枠	均しコンクリート	m ²	3.2	
基礎砕石	RC-40	m ²	11	
(7) 給水栓取出工	管体土工			
床掘り		m ³	42	
基面整正		m ²	38	

R 6 阿耕 経営体 芳崎 2-5 工事 (担い手確保型) 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
パイプライン基礎	砂基礎①+②	m ³	4.000	
埋戻	埋戻①+② (流用土)	m ³	20.000	
埋戻	埋戻③+④ (流用土)	m ³	18.000	
埋設表示テープ		m	76.100	
(8)給水栓取出工	管体工			
硬質ポリ塩化ビニル管	VP, 75mm	m	75.1	
TS継手 曲管	φ75×90°	個	4.000	
TS継手 径違いソケット	φ150×125	個	1.000	
TS継手 径違いソケット	φ125×100	個	1.000	
TS継手 径違いソケット	φ100×φ75	個	1.000	
3. 排水路工				
(1)作業土工				
床掘り		m ³	371	
基面整正		m ²	240	
埋戻		m ³	188.000	
盛土		m ³	105.000	
(2)整形仕上げ工				
法面整形	盛土部	m ²	710	
法面整形	切土部	m ²	200	
(3)植生工				
芝付		m ²	787.000	
(4)排水路工				
角フリューム	KF-300	m	426.800	
角フリューム	KF-350	m	100.700	
現場打柵	A-2	箇所	3.000	

R 6 阿耕 経営体 芳崎 2-5 工事 (担い手確保型) 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
現場打樹	A-3	箇所	2.000	
現場打樹	K-1	箇所	3.000	
現場打樹	K-2	箇所	2.000	
現場打取合工	6型	箇所	2.000	
重圧管	φ 600	m	12.100	
重圧管	φ 700	m	4.800	
4. 道路工				
(1) 掘削工				
掘削		m ³	3	
(2) 盛土工				
路体 (築堤) 盛土・埋戻		m ³	960	
(3) 整形仕上げ工				
法面整形	盛土部	m ²	390	
法面整形	切土部	m ²	19	
(4) 植生工				
芝付		m ²	126.000	
(5) アスファルト舗装工				
上層路盤 (車道・路肩部)		m ²	752	
表層 (車道・路肩部)		m ²	312	
(6) 砂利舗装工				
敷砂利	再生クラッシュラン, RC-40	m ²	1,037	
(7) 取合工	24号支線道路			
床掘り		m ³	14	
埋戻	構造物周辺	m ³	9.000	
埋戻し	B<1.0m	m ³	6.000	

R 6 阿耕 経営体 芳崎 2-5 工事 (担い手確保型) 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
自由勾配側溝	B800*H1000 (横断用[開口無し])	m	6.000	
暗渠撤去復旧	BOX500*500 (流用)	m	5.000	
路盤工	RM-30	m ²	17.000	
表層工		m ²	17.000	
(8)購入土				
土砂等運搬	購入土	m ³	763	
5. 付帯工	国道進入路			
(1)撤去工				
掘削		m ³	277	
舗装版切断	アスファルト舗装	m	60	
建設汚泥処理	舗装版切断時排水	m ³	0.100	
舗装版破砕	アスファルト舗装	m ²	408	
殻運搬・処理	アスファルト殻	m ³	16.000	
コンクリート構造物取壊し	無筋	m ³	28	
殻運搬・処理	コンクリート殻 (無筋)	m ³	29.000	
コンクリート構造物取壊し	有筋	m ³	15	
殻運搬・処理	コンクリート殻 (鉄筋)	m ³	17.000	
歩車道境界ブロック撤去		m	19.000	
転落防止柵撤去		m	14.000	
HP管撤去	φ 500	m	12.000	
HP管撤去	φ 600	m	13.000	
(2)復旧工				
転落防止柵復旧	再利用	m	14.000	
転落防止柵復旧	3m間隔 4段ビーム式	m	4.000	
コンクリート	18-8-40 (普通)	m ³	27	

R 6 阿耕 経営体 芳崎 2-5 工事 (担い手確保型) 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
基礎砕石	RC-40	m ²	119	
型枠	無筋構造物	m ²	130	
車線分離標	H650	本	3.000	
コンクリート	21-12-25(普通)	m ³	1.0	
基礎コンクリート	18-8-40(普通)	m ³	0.8	
鉄筋	SD345 D13	ton	0.090	
型枠	鉄筋構造物	m ²	12	
型枠	均しコンクリート	m ²	1.6	
法面整形	盛土部	m ²	38	
芝付		m ²	38.000	
表層工		m ²	216.000	
路盤工	RM-30	m ²	216.000	
歩車道境界ブロック	A	m	38.000	
歩車道境界ブロック	B	m	42.000	
表土戻し		m ³	19.000	
耕地復旧		m ²	126.000	
防草シート設置工	露出 法面部	m ²	140.000	
6. 安全費				
(1)安全費				
交通誘導警備員A		人	15	
交通誘導警備員B		人	25	
7. その他				
(1)運搬費				
共通仮設(積上げ)				
運搬費				

R 6 阿耕 経営体 芳崎 2 - 5 工事 (担い手確保型) 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
重建設機械分解・組立・輸送		台	1	
一括計上価格				
1. 技術管理費				
(1) 技術管理費				
六価クロム溶出試験		式	1.000	