

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 阿土 桑野川 阿南・桑野 河川工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土: 無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3 未満	m3		130			
掘削機械搬入搬出		回		1			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		130			
残土等処分		m3		130			
根固め工		式		1			
根固めブロック工		式		1			
消波根固めブロック製作	ブロック種類(型式):3連ブロック1t型, ブロック種類(実質量):1t	個		522			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 阿土 桑野川 阿南・桑野 河川工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
根固めブロック据付	ブロック種類(型式):鉄筋ブロック,ブロック 種類(実質量):1t,ブロック購入:無し	個		522		
根固めブロック据付 (既設ブロック流用)	ブロック種類(型式):鉄筋ブロック,ブロック 種類(実質量):1t,ブロック購入:無し	個		112		
消波根固めブロック運搬	消波根固めブロック運搬:2.5t以下,作 業区分:積込み・荷卸,積載個数:9個, 距離:10.5km以下	個		522		
間詰工		式		1		
間詰石		m3		12		
捨石工		式		1		
捨石	石材規格:割栗石 150-200mm	m3		85		
表面均し		m2		250		
仮設工		式		1		
工事用道路工		式		1		
工事用道路盛土		m3		210		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 阿土 桑野川 阿南・桑野 河川工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
土砂運搬 (仮置場～現場)		m3		230			
土砂運搬 (現場～仮置場)		m3		230			
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm), 作業区分:設置・撤去	m2		62			
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×6,096(mm), 作業区分:設置・撤去	m2		121			
土のう	製作・設置・撤去	袋		156			
工事用道路工 進入路		式		1			
敷砂利	砕石規格:RC-40, 敷厚:100mm	m2		30			
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm), 作業区分:設置・撤去	m2		12			
ガードレール撤去・設置		m		10			
土留・仮締切工		式		1			
袋詰玉石転置		袋		35			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 阿土 桑野川 阿南・桑野 河川工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
汚濁防止工		式		1			
汚濁防止フェンス	作業区分:設置・撤去	m		40			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	A	人日		18			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
重建設機械分解組立輸送費		回		1			
仮設材運搬費		t		37.7			
技術管理費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 阿土 桑野川 阿南・桑野 河川工事 (担い手確保型)	事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
土質等試験費		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		