

# 工事数量総括表(地下水排除)

工事名	R6三土 神楽地すべり 三・山城中野 地下水排除工事(1) (担い手確保型)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
斜面对策		式		1			
砂防土工		式		1			
残土処理工		式		1			
現地敷均し		m3		10			
地下水排除工		式		1			
集排水ホ-リング工		式		1			
ホ-リング	施工場所：地表, 土質区分：礫質 呼び径86mm	m		615			
ホ-リング	施工場所：地表, 土質区分：軟岩 呼び径86mm	m		10			
保孔管	施工場所：地表VP, スレ-現場加工：無し, 保孔管材質・種類(VPの場合)：各種, 保孔管材質・種類(各種の場合)：V	m		625			
ホ-リング 仮設機材		回		3			
足場		空m3		110			

# 工事数量総括表(地下水排除)

工事名	R 6 三土 神楽地すべり 三・山城中野 地下水排除工事(1) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
孔口処理工		式		1		
孔口処理工		箇所		3		
流末処理工		式		1		
流末処理工		m		140		
仮設工		式		1		
工事用道路工		式		1		
モ/レール運搬		m		130		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		

# 工事数量総括表(地下水排除)

工事名	R 6 三土 神楽地すべり 三・山城中野 地下水排除工事(1) (担い手確保型)	事業区分	工事区分	砂防・地すべり対策	斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		