

工事数量総括表(擁壁工)

工事名	R 6 三土 光兼名急傾斜 三・山城光兼 斜面对策工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
斜面对策		式		1		
砂防土工		式		1		
残土処理工		式		1		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		4		
残土等処分		m3		4		
擁壁工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		8		
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		4		
場所打擁壁工 A2ブロック補強擁壁		式		1		
コンクリート		m3		66		

工事数量総括表(擁壁工)

工事名	R 6 三土 光兼名急傾斜 三・山城光兼 斜面对策工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
型枠		m2		130		
基礎砕石		m2		5		
補強鉄筋		t		1.2		
足場	安全ネット:有り	掛m2		150		
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2		5		
水抜パイプ	管径・管種類:VP-65,フィルター:無し	m		17		
コンクリート削孔		孔		85		
差筋		t		0.07		
ケミカルアンカー		本		85		
チップング		m2		72		
落石防護工		式		1		

工事数量総括表(擁壁工)

工事名	R 6 三土 光兼名急傾斜 三・山城光兼 斜面对策工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
ロープ・金網 A2ブロック+B2ブロック	柵高:2m,規格・仕様:ロープ 7本、メッキ品、間隔保持材あり,厚メッキ:無し	m		47		
支柱 A2ブロック	支柱型式: ,施工区分:中間支柱,規格・仕様:柵高2.00m メッキ	本		3		
支柱 A2ブロック	支柱型式: ,施工区分:端末支柱,規格・仕様:柵高2.00m メッキ	本		2		
落石防護柵撤去 A2ブロック+B2ブロック		m		47		
落石防護柵撤去 A2ブロック中間支柱		本		3		
落石防護柵撤去 A2ブロック端末支柱		本		2		
現場発生品運搬		t		0.8		
鉄処分		t		0.8		
排水工		式		1		
L型水路		式		1		
1号L型水路 A2ブロック		m		10		

工事数量総括表(擁壁工)

工事名	R 6 三土 光兼名急傾斜 三・山城光兼 斜面对策工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
間詰コンクリート A2ブロック		箇所		1		
構造物撤去工		式		1		
構造物撤去工 A2ブロック		式		1		
コンクリート構造物撤去		m3		0.8		
運搬処分		m3		0.8		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		

工事数量総括表(擁壁工)

工事名	R 6 三土 光兼名急傾斜 三・山城光兼 斜面对策工事 (担い手確保型)	事業区分	工事区分	砂防・地すべり対策	斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		

工事数量総括表(落石予防工)

工事名	R 6 三土 光兼名急傾斜 三・山城光兼 斜面对策工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
斜面对策		式		1			
落石予防工		式		1			
ロープ 伏工 B3ブロック		式		1			
ロープ 伏工	8号	m2		4			
ロープ 伏工	9号	m2		40			
ロープ 伏工	10号	m2		4			
ロープ 伏工	11号	m2		48			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
モルタル		m		180			
直接工事費		式		1			

工事数量総括表(落石予防工)

工事名	R 6 三土 光兼名急傾斜 三・山城光兼 斜面对策工事 (担い手確保型)	事業区分	工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		

工事数量総括表(床止め埋戻工)

工事名	R 6 三土 光兼名急傾斜 三・山城光兼 斜面对策工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	河川改修 床止め・床固め	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
床止め・床固め		式		1			
床止め工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		10			
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		10			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
重機搬入・搬出	20tラフレンクレーン	日		2			
仮水路工		式		1			
暗渠排水管		m		28			
土砂運搬	土のう用土砂	m3		40			

工事数量総括表(床止め埋戻工)

工事名	R 6 三土 光兼名急傾斜 三・山城光兼 斜面对策工事 (担い手確保型)	事業区分	工事区分	河川改修	床止め・床固め	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
土のう 製作・設置	大型土のう規格:1t	袋		20		
土のう 撤去	大型土のう規格:1t	袋		20		
残土等処分	土のう用土砂	m3		20		
廃プラスチック処分	大型土のう袋材	t		0.05		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		

工事数量総括表(床止め埋戻工)

工事名	R 6 三土 光兼名急傾斜 三・山城光兼 斜面对策工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	河川改修 床止め・床固め	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		