

R 6 那林 流域保全 那賀町大美谷 溪間工事（担い手確保型） 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接工事費（諸経費対象）				
1. 谷止工				
（1）谷止工				
谷止工		式	1.000	
堤体コンクリート	BB18-8-40 W/C=60%以下	m ³	201.200	
治山ダム型枠		m ²	133.800	
放水路型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m ²	3.400	
角材式残存型枠工		m ²	75.400	
キャットウォーク		m	57.700	
円形型枠（紙製）	内径300mm 厚5.3mm 長4000mm	本	3.000	
水平打継目鉄筋		本	139.000	
目地板		m ²	14.800	
一般型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m ²	14.800	
止水板設置（塩化ビニール樹脂止水板）		m	6.000	
昇降ステップ		本	23.000	
根株筋工		m	10.000	
ネームプレート（アルミニウム軽合金鋳造製）	A型（横40cm×縦30cm×1cm） 堤名板用	枚	1.000	
間詰工		式	1.000	
間詰コンクリート	BB18-8-40 W/C=60%以下	m ³	8.300	
間詰型枠	一般型枠, 小型構造物	m ²	28.900	
拾石積工	t = 15cm 割栗 5~15cm 生コン18-8-25	m ²	28.900	
土工		式	1.000	
掘削 谷止工	礫質土	m ³	314.000	
掘削 谷止工	軟岩 I B	m ³	28.000	

R 6 那林 流域保全 那賀町大美谷 溪間工事（担い手確保型） 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
土砂掘削面整形	粘性土・礫質土	m ²	42.000	
岩盤掘削面整形・岩盤清掃	岩盤掘削面整形	m ²	28.100	
転石破砕		m ³	6.000	
2. 支障木処理工				
(1) 支障木処理工				
支障木処理工		式	1.000	
伐採費	スギ5本 ヒノキ3本 雑 10本	式	1.000	
3. 仮設工				
(1) 仮設工				
仮設工	廻排水（6ヶ月未満）	式	1.000	
暗渠排水管	据付・撤去	m	30.000	
土のう締切工	現地採取	m ²	1.000	
仮設工	索道	式	1.000	
ケーブルクレーン架設・撤去	架設・撤去	基	1.000	
ウインチベース架設・撤去	架設・撤去	基	1.000	
アンカー架設・撤去	架設・撤去	基	2.000	
仮設工		式	1.000	
大型土のう工	製作・設置	袋	50.000	
大型土のう工	撤去	袋	50.000	
仮設工	作業道補修	式	1.000	
橋梁補修	H形鋼，敷鉄板設置撤去	式	1.000	
敷均し		m ²	600.000	
運搬費				
1. 運搬費				

R 6 那林 流域保全 那賀町大美谷 溪間工事（担い手確保型） 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
(1)運搬費				
運搬費		式	1.000	
輸送費(仮設材)	往復計上	ton	7.200	
輸送費(仮設材)	往復計上	ton	4.200	
営繕費				
1. 営繕費				
(1)営繕費				
仮設トイレ設置費		式	1.000	
仮設トイレ設置基本料金（快適トイレ）		式	1.000	
仮設トイレ設置費（快適）		月	7.000	
安全費				
1. 安全費				
(1)安全費				
安全費		式	1.000	
雨量計設置		基	1.000	
雨量計観測		式	1.000	