

見積参考資料

工事名 R6那林 流域保全 那賀町大美谷 溪間工事(担い手確保型)

◇経費情報◇

工種区分	治山・地すべり防止工事
単価地区	那賀2
施工地域区分	山間僻地及び離島
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない

注意

◎「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

本工事は、「担い手確保モデル工事(発注者指定型)」であり、4週8休の経費補正(担い手確保モデル工事実施要領参照)を計上している。

事業名	流域保全総合治山事業 大美谷地区
工事名	R 6 那林 流域保全 那賀町大美谷 溪間工事 (担い手確保型)

項目名	内容
事業主体名	南部総合県民局農林水産部 (美波) 森林土木
事業名	流域保全総合治山事業
地区名	大美谷地区
工事名	R 6 那林 流域保全 那賀町大美谷 溪間工事 (担い手確保型)
施工場所	那賀郡那賀町大美谷
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	那賀 2
工期	
積算体系年月	令和 6 年 3 月
単価期適用年月	令和 6 年 5 月 A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	流域保全総合治山事業 大美谷地区
工事名	R 6 那林 流域保全 那賀町大美谷 溪間工事 (担い手確保型)

項目名	内容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	治山・地すべり工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	4週8休以上
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
時間的制約補正区分	補正なし

事業名	流域保全総合治山事業 大美谷地区
工事名	R 6 那林 流域保全 那賀町大美谷 溪間工事 (担い手確保型)

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 ・ ・直接工事費				
4 ・ ・ ・直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
5 ・ ・間接工事費				
6 ・ ・ ・共通仮設費				
7 ・ ・ ・ ・共通仮設費 (率計上)				
8 ・ ・ ・ ・運搬費	1.000	式		
9 ・ ・ ・ ・営繕費	1.000	式		
10 ・ ・ ・ ・安全費	1.000	式		
11 ・ ・ ・現場管理費				
12 ・一般管理費等				

事業名	流域保全総合治山事業 大美谷地区
工事名	R 6 那林 流域保全 那賀町大美谷 溪間工事(担い手確保型)

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)内訳				
直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
・谷止工	1.000	式		
・ ・谷止工	1.000	式		
・ ・ ・谷止工	1.000	式		
・ ・ ・間詰工	1.000	式		
・ ・ ・土工	1.000	式		
・支障木処理工	1.000	式		
・ ・支障木処理工	1.000	式		
・ ・ ・支障木処理工	1.000	式		
・仮設工	1.000	式		
・ ・仮設工	1.000	式		
・ ・ ・仮設工 廻排水(6ヶ月未満)	1.000	式		
・ ・ ・仮設工 索道	1.000	式		

事業名	流域保全総合治山事業 大美谷地区
工事名	R 6 那林 流域保全 那賀町大美谷 溪間工事 (担い手確保型)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(諸経費対象)					
・谷止工	1.000	式			
・ ・ 谷止工	1.000	式			
・ ・ ・ 谷止工	1.000	式			1 式当たり
堤体コンクリート BB18-8-40 W/C=60%以下	201.200	m ³			単 A T 単 1号
治山ダム型枠	133.800	m ²			単 A T 単 2号
放水路型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	3.400	m ²			単 A S 単 36号
角材式残存型枠工	75.400	m ²			単 A S 単 39号
キャットウォーク	57.700	m			単 A S 単 17号
円形型枠 (紙製) 内径300mm 厚5.3mm 長4000mm	3.000	本			単 A
水平打継目鉄筋 SD345 D22	139.000	本			単 A T 単 3号
SP 目地板 森林 30m ² 未満,瀝青繊維質目地板 t=10mm	14.800	m ²			単 A S 単 33号
SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	14.800	m ²			単 A S 単 37号
止水板設置 (塩化ビニール樹脂止水板)	6.000	m			単 A S 単 29号
昇降ステップ	23.000	本			単 A T 単 8号
根株筋工 (機械併用)	10.000	m			単 A T 単 9号
ネームプレート (アルミ合金鋳造製) A型 (横40cm × 縦30cm × 1cm) 堤名板用	1.000	枚			単 A
合 計					

事業名	流域保全総合治山事業 大美谷地区				
工事名	R 6 那林 流域保全 那賀町大美谷 溪間工事 (担い手確保型)				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・・ 間詰工					1 式当たり
間詰コンクリート	1.000	式			
BB18-8-40 W/C=60%以下	8.300	m ³			単 A T単 4号
SP 型枠 森林					単 A
一般型枠, 小型構造物	28.900	m ²			S単 38号
捨石積工					単 A
t = 15cm 割栗 5~15cm 生コン18-8-25	28.900	m ²			T単 5号
合 計					
・・・ 土工					1 式当たり
掘削 谷止工	1.000	式			
礫質土	314.000	m ³			単 A T単 6号
掘削 谷止工					単 A
軟岩 I B	28.000	m ³			T単 7号
土砂掘削面整形					単 A
粘性土・礫質土	42.000	m ²			S単 26号
岩盤掘削面整形・岩盤清掃					単 A
岩盤掘削面整形	28.100	m ²			S単 27号
転石破碎					単 A
油圧式600~800kg級, 転石	6.000	m ³			S単 25号
合 計					
・ 支障木処理工					
	1.000	式			
・ ・ 支障木処理工					
	1.000	式			
・・・ 支障木処理工					1 式当たり
	1.000	式			

事業名	流域保全総合治山事業 大美谷地区
工事名	R 6 那林 流域保全 那賀町大美谷 溪間工事 (担い手確保型)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
伐採費 スギ5本 ヒノキ3本 雑10本	1.000	式			単A T単 10号
合計					
・仮設工	1.000	式			
・ ・ 仮設工	1.000	式			
・ ・ ・ 仮設工 廻排水 (6ヶ月未満)	1.000	式			1 式当たり
SP 暗渠排水管 森林 据付・撤去,波状管及び網状管,200~400mm,不要	30.000	m			単A S単 32号
土のう締切工 現地採取	1.000	m ²			単A S単 16号
合計					
・ ・ ・ 仮設工 索道	1.000	式			1 式当たり
ケーブルクレーン架設・撤去(コンクリート)【参考】 架設・撤去,210日,試運転あり,元柱を使用しない(立木使用),先柱を使用しない(立木使用)	1.000	基			単A S単 9号
ウインチベース架設・撤去 架設・撤去,6ヵ月から1ヵ年	1.000	基			単A S単 7号
アンカー架設・撤去 人力施工,2t以上3t未満,根株・立木	2.000	基			単A S単 8号
合計					
・ ・ ・ 仮設工 車回し設置	1.000	式			1 式当たり

事業名	流域保全総合治山事業 大美谷地区				
工事名	R 6 那林 流域保全 那賀町大美谷 溪間工事(担い手確保型)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 1号 ***					
	敷鉄板		m ² 供用日		1.000 各単位	当たり算出
	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格 3)単価の入力	22*1524*6096 [賃料]		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1.000	m ² 供用日			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 2号 ***					
	H形鋼(山留材)		t 供用日		1.000 各単位	当たり算出
	H形鋼(山留材) 300型 [賃料]			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格 3)単価の入力	300型 [賃料]		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	H形鋼(山留材) 300型 [賃料]	1.000	t 供用日			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					

事業名	流域保全総合治山事業 大美谷地区
工事名	R 6 那林 流域保全 那賀町大美谷 溪間工事(担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 3号 ***					
	土木一般世話役		人		1.000 人	当たり算出
	土木一般世話役			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	1.000	人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
	*** S単 - 4号 ***					
	山林砂防工		人		1.000 人	当たり算出
	山林砂防工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	山林砂防工	1.000	人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
	*** S単 - 5号 ***					
	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	当たり算出

事業名	流域保全総合治山事業 大美谷地区
工事名	R 6 那林 流域保全 那賀町大美谷 溪間工事 (担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	輸送費(仮設材) ,12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸) + 現場(積込・取卸),,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)					
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 10kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率(実数)	基地(積込・取卸) + 現場(積込・取卸)				
	10)深夜早朝割増率(実数)					
	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton			
	積卸し費 基地積込み・取卸し + 現場積込み・取卸し	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単 - 6号 ***					
	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	当たり算出
	輸送費(仮設材) ,12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),積込・取卸 + 積込・取卸,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)					
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 10kmまで				

事業名	流域保全総合治山事業 大美谷地区
工事名	R 6 那林 流域保全 那賀町大美谷 溪間工事(担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)計上方法	往復計上				
	6)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板以外)				
	8)積卸し区分(敷鉄板以外)	積込・取卸 + 積込・取卸				
	9)冬期割増率(実数)					
	10)深夜早朝割増率(実数)					
	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton			
	積卸し費 基地積込み・取卸し + 現場積込み・取卸し	1.000	ton			
	合計					算出数量 1.000 ton
	単価		ton			
	*** S単 - 7号 ***					
	ウインチベース架設・撤去		基		1.000 基	当たり算出
	ウインチベース架設・撤去 架設・撤去, 6 ヶ月から 1 ヶ年			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分	架設・撤去		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)使用期間区分	6 ヶ月から 1 ヶ年		夜間制約作業時間:0.0		
	3)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	4)材料(丸太)コード(単位:m3)					
	5)1基当たり丸太数量	1.9m3				
	土木一般世話役	2.000	人			
	普通作業員	5.700	人			
	材料費 丸太	0.500				
	諸雑費	0.050				

事業名	流域保全総合治山事業 大美谷地区
工事名	R 6 那林 流域保全 那賀町大美谷 溪間工事(担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 1.000 基
	単価		基			
	スギ丸太 径18cm L=3.0m	1.900	m3			
	*** S単 - 8号 ***					
	アンカー架設・撤去		基		1.000 基	当たり算出
	アンカー架設・撤去 人力施工,2t以上3t未満,根株・立木			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分 2)規格区分	人力施工 2t以上3t未満		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)アンカー種別区分 4)山林砂防工(普通作業員)	根株・立木 普通作業員				
	5)材料(丸太)コード(単位:m3) 6)1基当たり丸太数量	0.25m3				
	土木一般世話役	1.100	人			
	普通作業員	7.900	人			
	合計					算出数量 1.000 基
	単価		基			
	*** S単 - 9号 ***					
	ケーブルクレーン架設・撤去(コンクリート)【参考】		基		1.000 基	当たり算出
	ケーブルクレーン架設・撤去(コンクリート)【参考】 架設・撤去,210日,試運転あり,元柱を使用しない(立木使用),先			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	流域保全総合治山事業 大美谷地区
工事名	R 6 那林 流域保全 那賀町大美谷 溪間工事(担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	柱を使用しない(立木使用)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)バケット区分	バケット0.8m3				
	2)勾配区分	15度以上				
	3)支間長区分	126~175				
	4)施工区分	架設・撤去				
	5)規格区分	2t以上3t未満				
	6)試運転区分	試運転あり				
	7)賃料期間	210日				
	8)元柱使用区分	元柱を使用しない(立木使用)				
	9)先柱使用区分	先柱を使用しない(立木使用)				
	10)中間支柱本数	0本				
	11)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工				
	土木一般世話役		9.000	人		
	とび工		37.000	人		
	山林砂防工		24.000	人		
	特殊作業員		7.000	人		
	軽油		196.000	L		
	ハトール給油					
	ウインチ		210.000	日		<賃料>
	ワイヤーロープ 主索		399.000	100m日		<賃料>
	ワイヤーロープ 巻上・曳索		483.000	100m日		<賃料>
	ワイヤーロープ 巻上・曳索		735.000	100m日		<賃料>
	ケーブルクレーン付属器具		210.000	日		<賃料>計上無し
	諸雑費		0.005			

事業名	流域保全総合治山事業 大美谷地区
工事名	R 6 那林 流域保全 那賀町大美谷 溪間工事(担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 1.000 基
	単価		基			
	*** S単 - 10号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		m3		1.000 日	当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,コンクリート,コンクリート 溪間工,80m,2段ク レーンなし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)規格区分	2t以上3t未満				
	2)運搬種別区分	コンクリート				
	3)運搬物区分	コンクリート 溪間工				
	4)資材名称					
	5)1回当り運搬量	0.800				
	6)運搬距離	80.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合)					
	8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員)					
	10)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工				
	特殊作業員		1.000	人		
	山林砂防工		2.000	人		
	軽油					
	ハトル給油		34.000	L		
	合計					算出数量 37.600 [各単位]
	単価		[各単位]			
	1日当たり運搬回数 計算値					

事業名	流域保全総合治山事業 大美谷地区
工事名	R 6 那林 流域保全 那賀町大美谷 溪間工事(担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単位					
	*** S単 - 11号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		ton		1.000	日 当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,重量の大きい資材,,鋼材,80m,2段クレーンなし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
	1)規格区分	2t以上3t未満				
	2)運搬種別区分	重量の大きい資材				
	3)運搬物区分	鋼材				
	4)資材名称					
	5)1回当り運搬量	0.900				
	6)運搬距離	80.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合)					
	8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員)					
	10)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工				
	特殊作業員		1.000	人		
	山林砂防工		4.000	人		
	軽油		44.000	L		
	燃料給油					
	合計					算出数量 46.800 [各単位]
	単価			[各単位]		
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					

事業名	流域保全総合治山事業 大美谷地区
工事名	R 6 那林 流域保全 那賀町大美谷 溪間工事(担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 12号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		m3		1.000	日当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,重量の大きい資材,,砂利・栗石,80m,2段クレーン			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)規格区分	2t以上3t未満				
	2)運搬種別区分	重量の大きい資材				
	3)運搬物区分	砂利・栗石				
	4)資材名称					
	5)1回当り運搬量	0.600				
	6)運搬距離	80.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合)					
	8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員)					
	10)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工				
	特殊作業員		1.000	人		
	山林砂防工		4.000	人		
	軽油					
	パトロール給油		44.000	L		
	合計					算出数量 31.200 [各単位]
	単価			[各単位]		
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					
	*** S単 - 13号 ***					

事業名	流域保全総合治山事業 大美谷地区
工事名	R 6 那林 流域保全 那賀町大美谷 溪間工事(担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	ケーブルクレーン運転		日		1.000 日	当たり算出
	ケーブルクレーン運転 2t以上3t未満,重量の大きい資材,2段クレーンなし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)規格区分	2t以上3t未満				
	2)運搬種別区分	重量の大きい資材				
	3)クレーン区分	2段クレーンなし				
	4)加算人数(作業員)	-3.00人				
	5)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工				
	特殊作業員		1.000 人			
	山林砂防工		1.000 人			
	軽油 ハトル給油		44.000 L			
	合計					算出数量 1.000 日
	単価		日			
	*** S単 - 14号 ***					
	石材運搬 10t 小型車割増		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10t車,軟岩,64.6km,バックホウ 山積0.8m3			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)車種区分	10t車				
	2)土質区分	軟岩				
	3)積載土量(q)	6.000m3				
	4)片道運搬距離(L)	64.600km				
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.8m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				

事業名	流域保全総合治山事業 大美谷地区				
工事名	R 6 那林 流域保全 那賀町大美谷 溪間工事 (担い手確保型)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	運転手 (一般)	0.170	人			
	軽油 ハトル給油	9.800	L			
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	1.000	時間			<損料>
	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D)	1.000	時間			
	合計					算出数量 1.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 15号 ***					
	鉄筋加工		ton		1.000 ton	当たり算出
	鉄筋加工 16mm ~ 25mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)鉄筋径区分 2)山林砂防工 (普通作業員)	16mm ~ 25mm 普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)鉄筋計上区分 4)鉄筋コードの選択(単位: ton)	鉄筋を計上する				
	土木一般世話役	0.200	人			
	鉄筋工	0.900	人			
	普通作業員	0.600	人			
	異形棒鋼 SD345 D22	1.030	ton			
	諸雑費	0.020				
	合計					算出数量 1.000 ton

事業名	流域保全総合治山事業 大美女地区
工事名	R 6 那林 流域保全 那賀町大美女 溪間工事 (担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		ton			
	*** S単 - 16号 ***					
	土のう締切工		m ²		10.000 m ² 当たり算出	
	土のう締切工 現地採取			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂採取区分 2)山林砂防工(普通作業員)	現地採取 山林砂防工		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	山林砂防工	6.000	人			
	土のう 化学繊維使用 62cm x 48cm	170.000	枚			
	合 計					算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単 - 17号 ***					
	キャットウォーク		m		10.000 m 当たり算出	
	キャットウォーク			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	0.100	人			
	とび工	0.400	人			
	山林砂防工	0.400	人			

事業名	流域保全総合治山事業 大美谷地区
工事名	R 6 那林 流域保全 那賀町大美谷 溪間工事 (担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	諸雑費	0.210				
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** S単 - 18号 ***					
	大型土のう工		袋		10.000 袋	当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,6m以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)工種区分 2)作業半径	製作・設置 6m以下		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)大型土のう袋(単位:袋) 4)土砂(単位:m3)					
	5)山林砂防工(普通作業員) 6)長期割引単価区分(賃料機械)	普通作業員 あり				
	土木一般世話役	0.280	人			
	特殊作業員	0.280	人			
	普通作業員	0.280	人			
	諸雑費	0.040				
	大型土のう袋 1.0t用	10.000	枚			
	山土砂	10.000	m3			計上無し
	ハック杓[加-ラ型・クレン・~超低・排対型(~2014)]	0.390	日			<賃料>
	運転手(特殊)	0.280	人			

事業名	流域保全総合治山事業 大美谷地区				
工事名	R 6 那林 流域保全 那賀町大美谷 溪間工事(担い手確保型)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	軽油 パトロール給油	27.000	L			
	合計					算出数量 10.000 袋
	単価		袋			
	*** S単 - 19号 ***					
	大型土のう工		袋		10.000 袋	当たり算出
	大型土のう工 撤去,6m以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)工種区分 2)作業半径	撤去 6m以下		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)大型土のう袋(単位:袋) 4)土砂(単位:m3)					
	5)山林砂防工(普通作業員) 6)長期割引単価区分(賃料機械)	普通作業員 あり				
	土木一般世話役	0.070	人			
	特殊作業員	0.070	人			
	バックホ[ク-ラ型・ク-ン・ ~ 超低・排対型(~ 2014)]	0.090	日			<賃料>
	運転手(特殊)	0.070	人			
	軽油 パトロール給油	5.100	L			
	合計					算出数量 10.000 袋
	単価		袋			

事業名	流域保全総合治山事業 大美谷地区
工事名	R 6 那林 流域保全 那賀町大美谷 溪間工事(担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 20号 ***					
	敷鉄板設置・撤去工		m ²		100.000 m ² 当たり算出	
	敷鉄板設置・撤去工			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	敷鉄板設置			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分	敷鉄板設置		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)長期割引単価区分(賃料機械)	あり		夜間制約作業時間:0.0		
	3)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	土木一般世話役		0.150	人		
	とび工		0.150	人		
	普通作業員		0.150	人		
	ハック杓[加ラ型・クン・～超低・排対型(～2014)]		0.160	日		<賃料>
	運転手(特殊)		0.150	人		
	軽油		17.000	L		
	ハトール給油					
	諸雑費		0.010			
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価			m ²		
	*** S単 - 21号 ***					
	敷鉄板設置・撤去工		m ²		100.000 m ² 当たり算出	
	敷鉄板設置・撤去工			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	敷鉄板撤去			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	流域保全総合治山事業 大美谷地区
工事名	R 6 那林 流域保全 那賀町大美谷 溪間工事(担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)作業区分 2)長期割引単価区分(賃料機械) 3)山林砂防工(普通作業員)	敷鉄板撤去 あり 普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	0.140	人			
	とび工	0.140	人			
	普通作業員	0.140	人			
	バックホウ[加ラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)]	0.150	日			<賃料>
	運転手(特殊)	0.140	人			
	軽油 バックホウ給油	16.000	L			
	諸雑費	0.010				
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単 - 22号 ***					
	バックホウ掘削(山地治山土工)		m ³		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削(山地治山土工) 地山の掘削・積込,制限あり,山地治山工(A),溪間工,砂・砂質土・ 粘性土・礫質土,良好			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分 2)制限区分	地山の掘削・積込 制限あり				
	3)山地治山工区分 4)工種区分	山地治山工(A) 溪間工				

事業名	流域保全総合治山事業 大美女地区				
工事名	R 6 那林 流域保全 那賀町大美女 溪間工事 (担い手確保型)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)土質区分 6)現場条件	砂・砂質土・粘性土・礫質土 良好				
	バックホウ[加-ラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]	1.520	供用日			<損料>
	運転手(特殊)	1.000	人			
	軽油 バックホウ給油	62.000	L			
	合計					算出数量 97.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 23号 ***					
	バックホウ掘削(山地治山土工)		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削(山地治山土工) ルーズな状態の積込,制限あり,山地治山工(A),溪間工,砂・砂質土 ・粘性土・礫質土,良好			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分 2)制限区分 3)山地治山工区分 4)工種区分	ルーズな状態の積込 制限あり 山地治山工(A) 溪間工				
	5)土質区分 6)現場条件	砂・砂質土・粘性土・礫質土 良好				
	バックホウ[加-ラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]	1.520	供用日			<損料>
	運転手(特殊)	1.000	人			
	軽油 バックホウ給油	62.000	L			
	合計					算出数量 110.000 m3

事業名	流域保全総合治山事業 大美谷地区
工事名	R 6 那林 流域保全 那賀町大美谷 溪間工事(担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3			
	*** S単 - 24号 ***					
	岩石掘削(機械)(山地治山岩石工)		m3		10.000 m3	当たり算出
	岩石掘削(機械)(山地治山岩石工) 油圧式600～800kg級,軟岩()B			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)規格区分 2)土質・岩質区分	油圧式600～800kg級 軟岩()B		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	バックホ[加-ラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]	1.670	時間			<損料>
	大型ブレード(ハ-スリッ含まず)[油圧式]	0.270	日			<損料>
	運転手(特殊)	0.270	人			
	軽油 燃料給油	16.000	L			
	諸雑費	0.050				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 25号 ***					
	転石破碎		m3		10.000 m3	当たり算出
	岩石掘削(機械)(山地治山岩石工) 油圧式600～800kg級,転石			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)規格区分 2)土質・岩質区分	油圧式600～800kg級 転石		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	流域保全総合治山事業 大美女地区
工事名	R6那林 流域保全 那賀町大美女 溪間工事(担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	バックホウ[加圧型(超低騒音型)・排対型(3次)]	2.500	時間			<損料>
	大型ブレーカ(ﾊﾞｰｽﾞｼﾝ含まず)[油圧式]	0.400	日			<損料>
	運転手(特殊)	0.400	人			
	軽油	24.000	L			
	バックホウ給油					
	諸雑費	0.130				
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 26号 ***					
	土砂掘削面整形		m ²			100.000 m ² 当たり算出
	粘性土・礫質土			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質区分 2)山林砂防工(普通作業員)	粘性土・礫質土 山林砂防工		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	0.400	人			
	山林砂防工	2.300	人			
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単 - 27号 ***					

事業名	流域保全総合治山事業 大美谷地区
工事名	R 6 那林 流域保全 那賀町大美谷 溪間工事(担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	岩盤掘削面整形・岩盤清掃		m ²		10.000 m ²	当たり算出
	岩盤掘削面整形・岩盤清掃			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	岩盤掘削面整形			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)山林砂防工(普通作業員)	岩盤掘削面整形 山林砂防工				
	土木一般世話役		0.150	人		
	山林砂防工		0.300	人		
	特殊作業員		0.300	人		
	諸雑費		0.170			
	合計					算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単 - 28号 ***					
	型枠工(治山ダム工)		m ²		10.000 m ²	当たり算出
	型枠工(治山ダム工)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	設置・撤去,ケーブルクレーン			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)持上(下)機械区分 3)山林砂防工(普通作業員)	設置・撤去 ケーブルクレーン 山林砂防工				
	土木一般世話役		0.290	人		
	型わく工		1.570	人		
	山林砂防工		1.360	人		

事業名	流域保全総合治山事業 大美谷地区				
工事名	R 6 那林 流域保全 那賀町大美谷 溪間工事 (担い手確保型)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	諸雑費	0.200				
	合計					算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単 - 29号 ***					
	止水板設置 (塩化ビニール樹脂止水板)		m		10.000 m	当たり算出
	止水板設置 (塩化ビニール樹脂止水板)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)山林砂防工 (普通作業員) 2)塩化ビニール樹脂止水板コード (単位:m)	山林砂防工		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	0.300	人			
	山林砂防工	0.800	人			
	止水板 (塩化ビニール樹脂製) CC幅300mm 厚7mm	10.700	m			
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** S単 - 30号 ***					
	鉄筋建込み (治山ダム工)		本		100.000 本	当たり算出
	鉄筋建込み (治山ダム工) D型			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)規格区分 2)山林砂防工 (普通作業員)	D型 山林砂防工		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	流域保全総合治山事業 大美谷地区
工事名	R 6 那林 流域保全 那賀町大美谷 溪間工事 (担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	土木一般世話役	0.180	人			
	山林砂防工	0.720	人			
	合計					算出数量 100.000 本
	単価		本			
	*** S単 - 31号 ***					
	敷均し		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	砂利舗装工(機械) 敷均し幅 2.5m以上,敷均し,舗装面仕上げ無し			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)適用範囲区分	敷均し幅 2.5m以上		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)作業内容区分	敷均し		夜間制約作業時間:0.0		
	3)舗装面仕上げ区分	舗装面仕上げ無し				
	4)仕上がり厚さ	0.05m				
	6)舗設材コード(単位:m3)					
	土木一般世話役	0.220	人			
	普通作業員	0.690	人			
	現地採集土	5.800	m3			計上無し
	バック杓[加-ラ型・排対型(2次)]	1.900	時間			<損料>
	運転手(特殊)	0.300	人			
	軽油 バックホー給油	11.000	L			
	合計					算出数量 100.000 m ²

事業名	流域保全総合治山事業 大美谷地区
工事名	R 6 那林 流域保全 那賀町大美谷 溪間工事(担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m ²			
	*** S単 - 32号 ***					
	SP 暗渠排水管 森林		m		1.000 m	当たり算出
	SP 暗渠排水管 森林 据付・撤去,波状管及び網状管,200~400mm,不要			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)管種別 3)呼び径 4)継手材料費 5)普通作業員(山林砂防工) 6)90分を超える通勤時間	据付・撤去 波状管及び網状管 200~400mm 不要 山林砂防工 0分				
	単 価		m			
	*** S単 - 33号 ***					
	SP 目地板 森林		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 目地板 森林 30m ² 未満,瀝青繊維質目地板 t=10mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)1工事当たり使用量 2)目地板の種類区分 3)普通作業員(山林砂防工) 4)90分を超える通勤時間	30m ² 未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm 山林砂防工 0分				
	単 価		m ²			

事業名	流域保全総合治山事業 大美谷地区
工事名	R 6 那林 流域保全 那賀町大美谷 溪間工事(担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 34号 ***					
	SP コンクリート 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,18-8-40(高炉),-,一般養生,-,無し,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)設計日打設量	-				
	4)養生工の種類	一般養生				
	5)圧送管の延長距離	-				
	6)現場内小運搬の有無	無し				
	7)打設高さ、水平打設距離	-				
	8)コンクリート規格	18-8-40(高炉)				
	10)普通作業員(山林砂防工)	山林砂防工				
	11)90分を超える通勤時間	0分				
	単 価		m3			
	*** S単 - 35号 ***					
	SP コンクリート 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林 小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉),-,一般養生,-,無し,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)設計日打設量	-				
	4)養生工の種類	一般養生				

事業名	流域保全総合治山事業 大美女地区
工事名	R 6 那林 流域保全 那賀町大美女 溪間工事(担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)圧送管の延長距離	-				
	6)現場内小運搬の有無	無し				
	7)打設高さ、水平打設距離	-				
	8)コンクリート規格	18-8-40(高炉)				
	10)普通作業員(山林砂防工)	山林砂防工				
	11)90分を超える通勤時間	0分				
	単 価		m ³			
	*** S単 - 36号 ***					
	放水路型枠		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	3)普通作業員(山林砂防工)	山林砂防工				
	4)90分を超える通勤時間	0分				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 37号 ***					
	SP 型枠 森林		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				

事業名	流域保全総合治山事業 大美谷地区
工事名	R 6 那林 流域保全 那賀町大美谷 溪間工事(担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)普通作業員(山林砂防工) 4)90分を超える通勤時間	山林砂防工 0分				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 38号 ***					
	SP 型枠 森林		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 森林 一般型枠,小型構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	3)普通作業員(山林砂防工) 4)90分を超える通勤時間	山林砂防工 0分				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 39号 ***					
	角材式残存型枠工		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	角材式残存型枠工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)山林砂防工(普通作業員) 2)規格	山林砂防工 90×90×3,000m ²				
	土木一般世話役		3.600	人		
	型わく工		6.400	人		
	山林砂防工		17.400	人		

事業名	流域保全総合治山事業 大美谷地区
工事名	R 6 那林 流域保全 那賀町大美谷 溪間工事(担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	木製残存裏型枠 90×90×3,000	100.000	m ²			
	諸雑費	0.130				
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単 - 40号 ***					
	根株筋工(機械併用)		m		10.000 m	当たり算出
	根株筋工(機械併用)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)10m当たりの根株個数の入力 2)10m当たりのかすがい本数の入力			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工内容区分 4)山林砂防工(普通作業員)	根株筋工 山林砂防工				
	根株	11.000	個			計上無し
	かすがい (丸かすがい) 径12 長240mm	22.000	本			
	山林砂防工	0.850	人			
	山林砂防工	1.050	人			
	山林砂防工	1.230	人			
	諸雑費	0.060				
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			

事業名	流域保全総合治山事業 大美谷地区
工事名	R 6 那林 流域保全 那賀町大美谷 溪間工事(担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 41号 ***					
	雨量計設置		基		1.000	基 当たり算出
	雨量計設置			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工内容区分	雨量計設置		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員		人	1.500		
	支保材 杉9.0cm角材L=1.5		本	4.000		
	受材 厚3cm,30cm,60cm		枚	1.000		計上無し
	諸雑費			0.030		
	合計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			
	*** S単 - 42号 ***					
	雨量計観測		式		1.000	式 当たり算出
	雨量計観測			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)工事期間	6ヶ月以上		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員		人	0.900		
	雨量計 転倒マス型自記計(1週間記録用)		日	0.394		

事業名	流域保全総合治山事業 大美谷地区
工事名	R 6 那林 流域保全 那賀町大美谷 溪間工事(担い手確保型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単 - 1号 ***					
	堤体コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	BB18-8-40 W/C=60%以下 SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,18-8-40(高炉),-,一般養生,-,無し,-	1.000	m3			S単 34号
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,コンクリート,,コンクリート 溪間工,80m,2段クレーンなし	1.070	m3			S単 10号
	生コンクリート 小型車割増 4t車	1.070	m3			
	合計					算出数量 1.000 m3
	単価		m3			
	*** T単 - 2号 ***					
	治山ダム型枠		m ²		10.000 m ²	当たり算出
	型枠工(治山ダム工) 設置・撤去,ケーブルクレーン	10.000	m ²			S単 28号
	ケーブルクレーン運転 2t以上3t未満,重量の大きい資材,2段クレーンなし	0.300	日			S単 13号
	合計					算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²			
	*** T単 - 3号 ***					

事業名	流域保全総合治山事業 大美谷地区
工事名	R 6 那林 流域保全 那賀町大美谷 溪間工事(担い手確保型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	水平打継目鉄筋		本		100.000 本	当たり算出
	SD345 D22					
	鉄筋加工 16mm~25mm	0.730	ton			S単 15号
	鉄筋建込み(治山ダム工) D型	100.000	本			S単 30号
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,重量の大きい資材,,鋼材,80m,2段クレーンなし	0.730	ton			S単 11号
	合計					算出数量 100.000 本
	単価		本			
	*** T単 - 4号 ***					
	間詰コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	BB18-8-40 W/C=60%以下					
	SP コンクリート 森林 小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉),-,一般養生,-,無し,-	1.000	m3			S単 35号
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,コンクリート,,コンクリート 溪間工,80m,2段クレーンなし	1.060	m3			S単 10号
	生コンクリート 小型車割増 4t車	1.060	m3			
	合計					算出数量 1.000 m3
	単価		m3			
	*** T単 - 5号 ***					

事業名	流域保全総合治山事業 大美谷地区
工事名	R 6 那林 流域保全 那賀町大美谷 溪間工事(担い手確保型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	拾石積工		m ²		50.000 m ²	当たり算出
	t = 15cm 割栗 5~15cm 生コン18-8-25					
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	1.600	m ³			
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,コンクリート,,コンクリート 溪間工,80m,2段クレーンなし	1.600	m ³			S単 10号
	生コンクリート 小型車割増 4t車	1.600	m ³			
	土木一般世話役	0.700	人			S単 3号
	山林砂防工	6.400	人			S単 4号
	割栗石 5~15cm	8.600	m ³			
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,重量の大きい資材,,砂利・栗石,80m,2段クレーンなし	8.600	m ³			S単 12号
	石材運搬 10t 小型車割増 10t車,軟岩,64.6km,バックホウ 山積0.8m ³	8.600	m ³			S単 14号
	栗石、割栗石 小型車割増 4t車	8.600	m ³			
	合計					算出数量 50.000 m ²
	単価		m ²			
	*** T単 - 6号 ***					
	掘削 谷止工		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	礫質土					
	バックホウ掘削(山地治山土工) 地山の掘削・積込,制限あり,山地治山工(A),溪間工,砂・砂質土・粘性土・礫	1.000	m ³			S単 22号

事業名	流域保全総合治山事業 大美谷地区
工事名	R 6 那林 流域保全 那賀町大美谷 溪間工事 (担い手確保型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	質土,良好					
	バックホウ掘削(山地治山土工) ルーズな状態の積込,制限あり,山地治山工(A),溪間工,砂・砂質土・粘性土・ 礫質土,良好	1.000	m3			S単 23号
	合計					算出数量 1.000 m3
	単価		m3			
	*** T単 - 7号 ***					
	掘削 谷止工		m3		1.000 m3	当たり算出
	軟岩 I B 岩石掘削(機械)(山地治山岩石工) 油圧式600~800kg級,軟岩()B	1.000	m3			S単 24号
	バックホウ掘削(山地治山土工) ルーズな状態の積込,制限あり,山地治山工(A),溪間工,砂・砂質土・粘性土・ 礫質土,良好	1.000	m3			S単 23号
	合計					算出数量 1.000 m3
	単価		m3			
	*** T単 - 8号 ***					
	昇降ステップ		本		1.000 本	当たり算出

事業名	流域保全総合治山事業 大美谷地区
工事名	R 6 那林 流域保全 那賀町大美谷 溪間工事(担い手確保型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	マンホール用足掛金物 樹脂加工品 径19 幅300 長250	1.000	個			
	合計					算出数量 1.000 本
	単価		本			
	*** 丁単 - 9号 ***					
	根株筋工(機械併用)		m		1.000 m	当たり算出
	根株筋工(機械併用)	1.000	m			S単 40号
	杉丸太 末口径10.0cm×長2.0m	0.500	本			
	合計					算出数量 1.000 m
	単価		m			
	*** 丁単 - 10号 ***					
	伐採費		式		1.000 式	当たり算出
	スギ5本 ヒノキ3本 雑10本					
	スギ 伐採費 胸高直径 8cm	1.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 13cm	1.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 16cm	1.000	本			

事業名	流域保全総合治山事業 大美谷地区
工事名	R 6 那林 流域保全 那賀町大美谷 溪間工事(担い手確保型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	スギ 伐採費 胸高直径 18cm	1.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 20cm	1.000	本			
	ヒノキ 伐採費 胸高直径 16cm	1.000	本			
	ヒノキ 伐採費 胸高直径 22cm	1.000	本			
	ヒノキ 伐採費 胸高直径 23cm	1.000	本			
	雑木 伐採費 胸高直径 10cm	1.000	本			
	雑木 伐採費 胸高直径 13cm	1.000	本			
	雑木 伐採費 胸高直径 14cm	2.000	本			
	雑木 伐採費 胸高直径 16cm	1.000	本			
	雑木 伐採費 胸高直径 18cm	1.000	本			
	雑木 伐採費 胸高直径 21cm	1.000	本			
	雑木 伐採費 胸高直径 24cm	3.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** T単 - 11号 ***					
	橋梁補修		式		1.000 式	当たり算出

見積単価一覧表

工事名	R6那林 流域保全 那賀町大美谷 溪間工事(担い手確保型)			
名称	規格	単位	単価	備考
割栗石		m3	5,100	
仮設(快適)トイレ仮設費基本料金	和式トイレとの差額	式	32,000	
仮設(快適)トイレ仮設費	和式トイレとの差額	月	35,000	
スギ丸太	径18cm L=3.0m	m3	25,260	
※以下は、週休2日補正として計上している金額の合計額(丸めあり)を参考値として示したものです。				
直接工事費分	4週8休経費補正	式	539,000	
共通仮設費分(積上分)	4週8休経費補正	式	2,000	