

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 生実地すべり 上勝・生実 地すべり防止工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
斜面对策		式		1		
地下水排除工		式		1		
集排水ホ-リング工		式		1		
ホ-リング	施工場所:地表, 土質区分:ㄥ質土, 呼び径:径90mm	m		125		
ホ-リング	施工場所:地表, 土質区分:ㄥ質土, 呼び径:径90mm	m		125		
ホ-リング	施工場所:地表, 土質区分:ㄥ質土, 呼び径:径90mm	m		250		
ホ-リング	施工場所:地表, 土質区分:ㄥ質土, 呼び径:径90mm	m		250		
保孔管	施工場所:地表VP, スレー現場加工:有り, 保孔管材質・種類 (VPの場合):VP40	m		750		
流末処理	高密度ポリエチレン管 (ダブル) φ100	m		180		
ホ-リング 仮設機材		回		4		
足場		空m3		60		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 生実地すべり 上勝・生実 地すべり防止工事 (担い手確保型)	事業区分	工事区分	砂防・地すべり対策	斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
仮設工		式		1		
モノレール		式		1		
モノレール		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		5		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 生実地すべり 上勝・生実 地すべり防止工事 (担い手確保型)	事業区分	工事区分	砂防・地すべり対策	斜面対策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		