

令和6年度

農業水路等長寿命化・防災減災事業

R6阿耕 長寿命化 井ノ口堰 下部工事（担い手確保型）

工 事 数 量 表
【当初】

徳島県

南部総合県民局農林水産部（阿南）

R 6 阿耕 長寿命化 井ノ口堰 下部工事（担い手確保型）（工事数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接製作費				
1. ゴム引布製起伏堰製作工				
（1）取付金具製作工				
取付金具製作工（機器単体品）		式	1.000	
（2）給・排気設備製作工				
給・排気設備製作工（材料）		式	1.000	
給・排気設備製作工（機器単体品）		式	1.000	
（3）操作設備製作工				
操作設備製作工（機器単体品）		式	1.000	
直接工事費				
1. 輸送費				
（1）輸送費				
輸送費（ゴム引）		式	1.000	
2. ゴム引布製起伏堰据付工				
（1）給排気管据付工				
給排気管据付工（材料費）		式	1.000	
給排気管据付工		式	1.000	
給排気管据付工		式	1.000	
給排気管据付工（直接経費）		式	1.000	
3. 既設ゴム堰撤去工				
（1）既設ゴム堰撤去工				
既設ゴム堰撤去工		式	1.000	
既設ゴム堰撤去工		式	1.000	
既設ゴム堰撤去工（直接経費）		式	1.000	

R 6 阿耕 長寿命化 井ノ口堰 下部工事（担い手確保型）（工事数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
1. 構造物撤去工				
(1) 構造物取壊し工	コンクリート(無筋)			
コンクリート構造物取壊し	無筋	m ³	173.000	
殻運搬	無筋	m ³	173.000	
殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	無筋	m ³	173.000	
(2) 構造物取壊し工	アスファルト			
舗装版破砕		m ²	51.000	
舗装版切断		m	9.000	
殻運搬	アスファルト	m ³	2.000	
殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	アスファルト	m ³	2.000	
建設汚泥	処分(運搬含む)	m ³	0.010	
(3) 廃棄物処理工	既設ゴム袋体			
廃棄物処理工	廃プラスチック運搬(既設ゴム堰用袋体)	ton	4.800	
廃棄物処理工	廃プラスチック処分(既設ゴム堰用袋体)	ton	4.800	
2. 復旧工				
(1) 作業土工				
床掘り		m ³	18.000	
埋戻		m ³	14.000	
(2) 法留壁工				
コンクリート	18-8-40(高炉B) W/C60%	m ³	2.000	
型枠		m ²	15.000	
目地板		m ²	1.000	
(3) 護岸工				
コンクリート	18-8-40(高炉B) W/C60%	m ³	7.000	

R 6 阿耕 長寿命化 井ノ口堰 下部工事（担い手確保型）（工事数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
型枠		m ²	17.000	
(4)箱抜き部コンクリート復旧				
コンクリート	18-8-40(高炉B) W/C60%	m ³	136.000	
(5)屋外配管				
配管コンクリート	18-8-40(高炉B) W/C60%	m ³	2.000	
型枠		m ²	10.000	
(6)アスファルト復旧				
表層（車道・路肩部）		m ²	51.000	
上層路盤（車道・路肩部）		m ²	12.000	
3. 仮設工				
(1)安全費				
交通誘導警備員		人	30.000	
(2)仮設道路工	河川内			
仮設盛土投入（積込(ルーズ)）		m ³	520.000	
仮設盛土撤去		m ³	520.000	
(3)仮締切工	河川内締切			
大型土のう製作工		袋	643.000	
大型土のう用土砂運搬	仮置き場→現場	m ³	534.000	
大型土のう設置工	堤防天端→河川内	袋	643.000	
大型土のう設置工	1次施工(右岸側締切)	袋	643.000	
大型土のう設置工	2次施工(左岸側締切)	袋	501.000	
大型土のう撤去工	河川内→堤防天端	袋	643.000	
大型土のう運搬	現場→仮置き場	m ³	534.000	
(4)排水処理工				

R 6 阿耕 長寿命化 井ノ口堰 下部工事（担い手確保型）（工事数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
排水ポンプ(仮設)		箇所	2.000	
4. その他				
(1)事業損失防止施設費				
共通仮設(積上げ)				
水質汚濁防止フェンス				
水質汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	m	40.000	