

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 吉土 平島国府線 石・石井 舗装工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
舗装		式		1			
舗装工		式		1			
舗装準備工		式		1			
不陸整正	補足材:無し	m2		1,180			
アスファルト舗装工		式		1			
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		1,180			
構造物撤去工		式		1			
舗装版破碎		式		1			
舗装版破碎		m2		1,180			
運搬処分 As殻		m3		59			
舗装版切断	アスファルト舗装版, 15cm以下	m		24			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 吉土 平島国府線 石・石井 舗装工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
汚泥処分		m3		0.02			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	B	人日		20			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			

