

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 波土 久尾宍喰浦線 (小谷橋) 海・小谷 舗装修繕工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
舗装工		式		1			
舗装打換え工 橋面		式		1			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:6cm	m2		170			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:60mm	m		20			
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3		10			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		10			
汚泥処理		m3		0.03			
基層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:30mm, 平均幅員:3.0m超	m2		172			
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:30mm, 平均幅員:3.0m超	m2		172			
橋面防水工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 波土 久尾宍喰浦線 (小谷橋) 海・小谷 舗装修繕工事 (担 い手確保型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
橋面防水工		式		1		
舗装打換え工 取合舗装		式		1		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:5 0mm	m		37		
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚 :5cm	m2		130		
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3		6		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		6		
汚泥処理		m3		0.05		
不陸整正		m2		129		
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未 満), 材料規格:再生密粒度アスコ(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		129		
区画線工		式		1		
区画線工		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 波土 久尾宍喰浦線 (小谷橋) 海・小谷 舗装修繕工事 (担い手確保型)	事業区分 工事区分	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	道路維持・修繕 道路修繕
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		100		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員 B		人日		10		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		

