

工事数量総括表(本01)

工事名	R6馬土 国道438号 つ・貞光長瀬 道路維持工事(担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
道路維持		式		1		
舗装工		式		1		
舗装打換え工		式		1		
上層路盤	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:100mm	m2		119		
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.	m2		119		
防護柵工		式		1		
路側防護柵工		式		1		
ガードレール	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m未満, 曲線部補正:無	m		16		
ガードレール補強筋		t		0.075		
擁壁工		式		1		
作業土工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R6馬土 国道438号 つ・貞光長瀬 道路維持工事(担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
床掘り	土質:土砂	m3		30		
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	m3		10		
基面整正		m2		30		
盛土		m3		100		
土材料	RC-40	m3		80		
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1		
重力式擁壁	擁壁平均高さ:2m以上5m以下,本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		49		
場所打擁壁工		式		1		
コンクリート削孔	φ=70	孔		13		
吸出し防止材	材質:合成繊維,種類:不織布,厚さ:t=10mm	m2		1		
構造物撤去工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R6馬土 国道438号 つ・貞光長瀬 道路維持工事(担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
構造物取壊し工		式		1		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分: 機械施工	m3		0.5		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		0.5		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		0.5		
現場発生品運搬	発生材種類:仮設施設	t		2		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		30		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6馬土 国道438号 つ・貞光長瀬 道路維持工事(担い手確保型)	事業区分	工事区分	道路維持・修繕	道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		