

R 6 徳耕 広域 徳島東部3期 1の1工区橋梁下部1工事（担い手確保型）【工事数量総括表】

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
1. 土工				
(1) 準備土工				
調整盛土	杭頭処理用 t=50cm	m3	9.400	
(2) 作業土工				
掘削	(土砂) ステージ上面	m3	69.000	
掘削	(軟岩) ステージ上面	m3	160.000	
掘削	(土砂) ステージ下面	m3	13.000	
掘削	(軟岩) ステージ下面	m3	50.000	
2. 基礎工	(場所打ち杭Φ1000)			
(1) 機械組立解体費	やぐら・プラント			
機械組立解体費		基	1.000	
(2) 場所打ち杭施工費				
場所打ち杭 山側背面	φ1000 削孔長4.5m	本	1.000	
場所打ち杭 センター背面	φ1000 削孔長4.5m	本	1.000	
場所打ち杭 谷側背面	φ1000 削孔径4.5m	本	1.000	
(3) 鉄筋かご資材費				
鉄筋	SD345 D32	ton	1.821	
鉄筋	SD345 D22	ton	0.129	
鉄筋	SD345 D19	ton	0.939	
鉄筋	SD345 D13	ton	0.006	
(4) 鉄筋かご組立費				
鉄筋かご加工組立	山側背面	本	1.000	
鉄筋かご加工組立	センター背面	本	1.000	
鉄筋かご加工組立	谷側背面	本	1.000	
(5) 処分費				

R 6 徳耕 広域 徳島東部3期 1の1工区橋梁下部1工事（担い手確保型）【工事数量総括表】

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
泥水処理費		m3	10.800	
残土運搬		m3	290.000	
(6)運搬費				
運搬費		式	1.000	
3. 仮設工				
(1)足場工				
覆工板	I型 1000×2000×208	m <sup>2</sup>	40.000	
覆工板	I型 1000×3000×208	m <sup>2</sup>	201.000	
4. 台座設置				
(1)台座設置				
台座設置		式	1.000	