

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 徳島小松島港（赤石地区） 小・豊浦 排水路工事（1） （担い手確保型）				事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
護岸・岸壁・物揚場		式		1			
基礎工		式		1			
基礎捨石工		式		1			
基礎捨石(既設流用)		m3		117			
捨石本均し		m2		90			
捨石荒均し		m2		108			
被覆・根固工		式		1			
被覆石工		式		1			
被覆石(既設流用)		m3		48			
被覆均し		m2		105			
消波工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 徳島小松島港 (赤石地区) 小・豊浦 排水路工事 (1 ) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
消波ブロック工		式		1		
消波ブロック据付		個		86		
裏込・裏埋工		式		1		
裏込工		式		1		
吸出し防止材		m2		47		
土工		式		1		
作業土工(床掘工)		式		1		
床掘り(護岸部)		m3		250		
作業土工(埋戻工)		式		1		
埋戻し(護岸部)		m3		202		
構造物撤去工		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 徳島小松島港（赤石地区） 小・豊浦 排水路工事（1 ）（担い手確保型）			事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
撤去工		式		1		
石材撤去		m3		211		
ブロック撤去		個		105		
仮設排水路撤去		m		49		
運搬処分		t		1		
水路工		式		1		
U型水路		式		1		
1号U型水路		m		4.6		
2号U型水路		m		4.5		
3号U型水路		m		2		
鋼矢板式水路		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 徳島小松島港（赤石地区） 小・豊浦 排水路工事（1 ）（担い手確保型）			事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
鋼矢板式水路		m		6		
接続柵		式		1		
接続柵		m		1.4		
復旧護岸工		式		1		
復旧護岸工		式		1		
場所打ちコンクリート工		m3		38		
水叩コンクリート		m3		38		
止めコンクリート壁		m3		1		
雑工		式		1		
その他雑工		式		1		
波除・止水		袋		30		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 徳島小松島港（赤石地区） 小・豊浦 排水路工事（1 ）（担い手確保型）			事業区分 工事区分	港湾整備 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路改良		式		1		
カーポート工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		630		
床掘り	土質:土砂	m3		1,300		
埋戻し	土質:土砂	m3		1,320		
埋戻し	土質:土砂	m3		70		
埋戻し	土質:土砂	m3		2		
基面整正		m2		204		
場所打函渠工		式		1		
基礎材	基礎材規格:再生クラッシュラン40~0, 敷厚 :0.2m	m2		174		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 徳島小松島港 (赤石地区) 小・豊浦 排水路工事 (1) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	港湾整備 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
均しコンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 敷厚:10cm	m2		176		
コンクリート	内空幅:2.1m, 内空高さ:2m, コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉), 養生費:一般養生, コンクリート夜間割増:無し	m3		206		
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t		9.57		
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16~25	t		10.43		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		849		
支保	支保耐力: $f \leq 40 \text{ kN/m}^2$ [ $t \leq 120 \text{ cm}$ ]	空m3		268		
足場	安全柵:無し	掛m2		394		
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=20	m2		16		
目地板	目地板の種類:コム発泡体t=10	m2		8		
止水板	止水板種類・寸法:CF300×7	m		53		
運搬据付, ルーフィング, 吊筋等	函渠1, 4号	函		3		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 徳島小松島港 (赤石地区) 小・豊浦 排水路工事 (1 ) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	港湾整備 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
水抜パイプ	管径・管種類:VP管 φ40,フィルター:無し	m		4		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
舗装版切断	舗装版種別:コンクリート舗装版, コンクリート舗装版厚:15cmを超え30cm以下	m		7		
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m <sup>3</sup>		48		
仮設工		式		1		
工事用道路工		式		1		
工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	m <sup>3</sup>		310		
排水路養生		m		10		
仮設舗装		m <sup>2</sup>		263		
仮橋・仮栈橋工		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 徳島小松島港 (赤石地区) 小・豊浦 排水路工事 (1 ) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	港湾整備 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
仮橋コンクリート基礎 仮橋下部工	コンクリート規格:18-12-25(高炉), 幅:60cm, 長さ:450cm, 高さ:30cm	箇所		1		
仮橋上部	作業区分:架設	t		2.7		
仮橋上部	作業区分:撤去	t		2.7		
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]		m2		24		
仮設高欄	形式区分:単管ハ <sup>°</sup> イ <sup>°</sup> 型, 作業区分:設置	m		12		
仮設高欄	形式区分:単管ハ <sup>°</sup> イ <sup>°</sup> 型, 作業区分:撤去	m		12		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		2		
殻運搬	殻種別:コンクリート(鉄筋)構造物とりこ わし	m3		2		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		2		
土留・仮締切工		式		1		
鋼矢板	鋼矢板型式:III型, 平均鋼矢板長さ: 7.5m, 鋼矢板打込長さ:7.5m, 平均鋼矢 板引抜長さ:7.5m	枚		214		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 徳島小松島港 (赤石地区) 小・豊浦 排水路工事 (1 ) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	港湾整備 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
軽量鋼矢板	軽量鋼矢板型式:LSP-II型, 軽量鋼矢板平均長さ:3.5m, 矢板根入長:3.5m	枚		27		
切梁・腹起し		t		42.33		
水替工		式		1		
ポンプ排水 仮締切時 新旧水路切替時	排水量:40以上120(m3/h)未満, 排水方法:常時排水	日		210		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		20		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
建設機械器具等運搬	クローラークレーン150t	台		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 徳島小松島港（赤石地区） 小・豊浦 排水路工事（1） （担い手確保型）			事業区分 工事区分	港湾整備 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
仮設材等運搬		t		130		
事業損失防止施設費		式		1		
水質汚濁防止膜		式		1		
安全費		式		1		
安全対策	安全監視船	人日		2		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		

