徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	広域営農団地農道整備事業　徳島東部３期
業務名	Ｒ６徳耕　広域　徳島東部３期　１の１工区用地測量業務

項　目　名	内　　容
事業主体名	東部農林水産局（徳島）
事業名	広域営農団地農道整備事業
地区名	徳島東部３期
業務名	Ｒ６徳耕　広域　徳島東部３期　１の１工区用地測量業務
施工場所	勝浦郡上勝町
業務番号	H6-10
業務区分	単年度
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	徳島４
工期	
積算体系年月	令和６年３月
単価期適用年月	令和６年５月―Ａ
歩掛期適用年番号	令和５年１６号―Ａ
電力会社名	四国電力

事業名	広域営農団地農道整備事業　徳島東部３期
業務名	Ｒ６徳耕　広域　徳島東部３期　１の１工区用地測量業務

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	業務費				4,335,100	
	・総合業務価格				3,941,000	
	・消費税相当額（１０％）				394,100	
	総合業務価格内訳					
	用地測量業務				3,472,000	
	用地調査業務				469,000	
	業務内容					
	用地測量業務					
	用地調査業務					

事業名	広域営農団地農道整備事業　徳島東部３期
業務名	Ｒ６徳耕　広域　徳島東部３期　１の１工区用地測量業務

項　目　名	内　　容
業務名	
業務区分	単年度
積算区分	当初積算
積算体系区分	【用地測量業務】
工種区分	用地測量業務
工種体系区分	用地測量業務
工事工種体系年番号	令和５年９９号［２号］
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	広域営農団地農道整備事業　徳島東部３期
業務名	Ｒ６徳耕　広域　徳島東部３期　１の１工区用地測量業務

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
1 測量業務価格			3,472,000	
2 ・測量作業費			3,472,000	
3 ・・直接測量費			1,941,000	
4 ・・・直接人件費～機械経費	1.000	式	1,785,000	
5 ・・・直接経費(電子成果品作成費を除く)	1.000	式	23,000	
6 ・・・直接経費（電子成果品作成費）	1.000	式	61,000	
7 ・・・技術管理費			72,000	
8 ・・・・精度管理費	1.000	式	72,000	
9 ・・諸経費				
(4+5+6+8)×標準値				
1,941,000×78.900	78.900	%	1,531,000	
10 ・・一括計上価格	1.000	式	0	
11 電子成果品作成費対象金額（内数）			1,721,000	

事業名	広域営農団地農道整備事業　徳島東部３期
業務名	Ｒ６徳耕　広域　徳島東部３期　１の１工区用地測量業務

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接人件費～機械経費				1,785,000	
・用地測量	1.000	式		1,785,000	
・・用地測量	1.000	式		1,785,000	
・・・ 用地測量	1.000	式	1,659,000	1,659,000	1 式当たり
作業計画	1.000	業務	136,080	136,080	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　5号
現地踏査 森林	1.000	業務	145,530	145,530	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　6号
復元測量 森林	1.040	ha	324,772	337,763	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　7号
補助基準点の設置 森林	0.220	ha	173,637	38,200	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　8号
路線測量 用地幅杭設置測量 低山地,森林,0.60,1,000台未満/12時間,0.00	0.220	km	1,051,954	231,430	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　3号
境界点間測量 森林	1.040	ha	192,964	200,683	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　9号
面積計算 森林	1.040	ha	260,920	271,357	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　10号
用地実測図作成 1/500	1.040	ha	182,780	190,091	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　11号
地積測量図等作成 森林	1.040	ha	104,025	108,186	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　12号
合　　計				1,659,320	
・・・ 打合せ	1.000	式	126,000	126,000	1 式当たり
打合せ 着手前・最終	2.000	回	42,000	84,000	歩Ａ・単Ａ Ｔ単　1号
打合せ 中間	1.000	回	42,000	42,000	歩Ａ・単Ａ Ｔ単　2号

事業名	広域営農団地農道整備事業　徳島東部３期
業務名	Ｒ６徳耕　広域　徳島東部３期　１の１工区用地測量業務

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
合　　計				126,000	

事業名	広域営農団地農道整備事業　徳島東部３期
業務名	Ｒ６徳耕　広域　徳島東部３期　１の１工区用地測量業務

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接経費(電子成果品作成費を除く)				23,000	
・直接経費(電子成果品作成費を除く)	1.000	式		23,000	
・・直接経費(電子成果品作成費を除く)	1.000	式		23,000	
・・・ 旅費交通費（用地測量打合せ用）	1.000	式	5,000	5,000	1 式当たり
打合せ（用地測量旅費・交通費）	3.000	回	1,792	5,376	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　13号
合　　計				5,376	
・・・ 旅費交通費（用地測量日帰用）	1.000	式	9,000	9,000	1 式当たり
旅費交通費（用地測量外業日帰用）	1.000	式	8,962	8,962	歩Ａ・単Ａ Ｘ単　2号
合　　計				8,962	
・・・ その他	1.000	式	9,000	9,000	1 式当たり
電子納品版業務報告書作成 2,Ａ－４,300,5㎝,0	1.000	式	9,282	9,282	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　4号
合　　計				9,282	

事業名	広域営農団地農道整備事業　徳島東部３期
業務名	Ｒ６徳耕　広域　徳島東部３期　１の１工区用地測量業務

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
精度管理費				72,000	
・精度管理費	1.000	式		72,000	
・・精度管理費	1.000	式		72,000	
・・・ 精度管理費	1.000	式	72,000	72,000	1 式当たり
精度管理費集計	1.000	式	71,520	71,520	歩Ａ・単Ａ Ｘ単　1号
合　　計				71,520	

事業名	広域営農団地農道整備事業　徳島東部３期
業務名	Ｒ６徳耕　広域　徳島東部３期　１の１工区用地測量業務

項　目　名	内　　容
業務名	
業務区分	単年度
積算区分	当初積算
積算体系区分	【用地調査業務】
工種区分	用地調査業務
工種体系区分	用地調査業務
工事工種体系年番号	令和５年９９号［２号］
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	広域営農団地農道整備事業　徳島東部３期
業務名	Ｒ６徳耕　広域　徳島東部３期　１の１工区用地測量業務

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
1 用地調査業務価格			469,000	
2 ・業務原価			305,000	
3 ・・直接原価			203,000	
4 ・・・直接人件費	1.000	式	190,000	
5 ・・・直接経費			13,000	
6 ・・・・材料費等				
(4)×標準値				
190,000×7.000	7.000	%	13,300	
7 ・・・・旅費交通費	1.000	式	0	
8 ・・・・作業費	1.000	式	0	
9 ・・・・その他	1.000	式	0	
10 ・・その他原価				
(4)×標準値				
190,000×53.850	53.850	%	102,000	
11 ・一般管理費等				
(4+5+10)×標準値				
305,000×53.850	53.850	%	164,000	

事業名	広域営農団地農道整備事業　徳島東部３期
業務名	Ｒ６徳耕　広域　徳島東部３期　１の１工区用地測量業務

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接人件費				190,000	
・直接人件費	1.000	式		190,000	
・・直接人件費	1.000	式		190,000	
・・・　立木調査・算定	1.000	式	190,000	190,000	1 式当たり
立竹木調査・算定 用材林,当初調査業務,傾斜地,	2.200	1000㎡	86,472	190,238	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　1号
合　　計				190,238	