

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 波土 浅川港海岸 (粟ノ浦地区) 海・浅川 防潮堤工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
堤防・護岸		式		1			
海岸土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3		280			
土砂等運搬 盛土	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		280			
土砂等運搬 石材	土質:硬岩	m3		140			
積込(ルース) 石材	土質:岩塊・玉石, 作業内容:土量50,000m3未満	m3		140			
積込(ルース) 土のう	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3未満	m3		220			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬 土のう	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		220			
土砂等運搬 処分	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		500			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 波土 浅川港海岸 (粟ノ浦地区) 海・浅川 防潮堤工事 (担 い手確保型)			事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
残土等処分		m3		500		
擁壁工		式		1		
場所打擁壁工 1号, 2号防潮堤		式		1		
コンクリート	コンクリート規格: 18-8-40 (BBorN) ≤ 60%, 養生費: 一般養生, コンクリート夜間割増: 無し	m3		332		
型枠	型枠の種類: 一般型枠	m2		190		
足場 単管傾斜	安全柵: 無し	掛m2		160		
足場 枠組	安全柵: 無し	掛m2		60		
目地板	目地板の種類: 瀝青質目地板 t=10	m2		33		
止水板	止水板種類・寸法: CF (塩ビ製) 230×9	m		11		
スリップバー	φ 19 L=600mm	本		21		
チップング		m2		130		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 波土 浅川港海岸 (粟ノ浦地区) 海・浅川 防潮堤工事 (担 い手確保型)			事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
削孔		箇所		373		
樹脂アンカー		箇所		373		
差し筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16~25	t		0.31		
既設被覆石撤去		m3		25		
既設被覆石設置		m3		25		
被覆石設置		m3		60		
基礎捨石		m3		78		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分: 機械施工	m3		0.3		
運搬処理工		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 波土 浅川港海岸 (粟ノ浦地区) 海・浅川 防潮堤工事 (担 い手確保型)			事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		0.3		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		0.3		
付属物設置工		式		1		
防止柵工		式		1		
転落(横断)防止柵	柵高:1.1m, 作業区分:コンクリート建込	m		8		
タラップ		箇所		17		
門扉	門扉種別:片開き	基		1		
仮設工		式		1		
工事用道路工		式		1		
床掘り 盛土撤去		m3		280		
工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		280		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 波土 浅川港海岸 (粟ノ浦地区) 海・浅川 防潮堤工事 (担 い手確保型)			事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
土のう 製作・設置	大型土のう規格:耐候性1m3	袋		217		
土のう 撤去	大型土のう規格:耐候性1m3	袋		217		
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm), 作 業区分:設置・撤去	m2		23		
廃プラ運搬		回		1		
廃プラ処分		m3		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		20		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 波土 浅川港海岸 (粟ノ浦地区) 海・浅川 防潮堤工事 (担 い手確保型)	事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
仮設材運搬費		t		4		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		