

工事数量総括表(道路復旧)

工事名	R 6 那土 国道 1 9 5 号 那賀・木頭北川 道路復旧工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路修繕		式		1		
道路土工		式		1		
掘削工		式		1		
掘削	土質：土砂, 施工方法：上記以外 (小規模), 施工数量：標準以外, 法面整形費含まず	m3		200		
掘削	土質：軟岩	m3		1,690		
土砂等運搬	土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		200		
土砂等運搬	土質：軟岩	m3		1,690		
排水構造物工		式		1		
集水枡・マンホール工		式		1		
プレキャスト集水枡	枡規格：450×450×500	箇所		2		
排水工		式		1		

工事数量総括表(道路復旧)

工事名	R 6 那土 国道 1 9 5 号 那賀・木頭北川 道路復旧工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
小段排水	U型側溝規格：B250×H175	m		61		
法面工		式		1		
法枠工		式		1		
2段目 吹付法枠	法枠規格：300-2000×2000, 中詰材 種類：植生基材	m2		525		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
吹付法面取壊し	集積積込：有り, 工法区分：人力施工	m2		340		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別：コンクリート殻(無筋)	m3		34		
殻処分	殻種別：モルタル殻	m3		34		
仮設工		式		1		

工事数量総括表(道路復旧)

工事名	R 6 那土 国道 1 9 5 号 那賀・木頭北川 道路復旧工事 (担い手確保型)	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	A	人日		50		
交通誘導警備員	B	人日		100		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		

