

# 工事数量総括表(港湾補修)

工事名	R 6 徳土 徳島小松島港 (津田地区) 徳・津田海岸 岸壁修繕工 事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
護岸・岸壁・物揚場		式		1		
付属工		式		1		
防舷材工		式		1		
防舷材	V型, H300-2000L	基		6		
防食工		式		1		
電気防食	電位測定装置取付のみ	個		4		
舗装工		式		1		
作業土工		式		1		
掘削		m3		295		
土砂等運搬		m3		295		
残土等処分		m3		295		

# 工事数量総括表(港湾補修)

工事名	R 6 徳土 徳島小松島港 (津田地区) 徳・津田海岸 岸壁修繕工 事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
路床工		式		1		
不陸整正	補足材なし	m2		1,346		
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工		式		1		
上層路盤		m2		1,346		
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装		m2		1,346		
縁部補強筋	D13, SD345	kg		1,117		
目地	縦施工目地	m		187		
目地	横収縮目地	m		239		
目地	横膨張目地	m		30		
目地	上部工目地	m		81		
目地	小口止め目地	m		110		

# 工事数量総括表(港湾補修)

工事名	R 6 徳土 徳島小松島港 (津田地区) 徳・津田海岸 岸壁修繕工 事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
アスファルト舗装工		式		1		
上層路盤		m2		11		
表層		m2		11		
排水構造物工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		52		
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		47		
土砂等運搬		m3		5		
残土等処分		m3		5		
管渠工		式		1		
鉄筋コンクリート台付管	管規格:重圧管	m		1		

# 工事数量総括表(港湾補修)

工事名	R 6 徳土 徳島小松島港 (津田地区) 徳・津田海岸 岸壁修繕工 事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
集水桝・マンホール工		式		1		
現場打ち集水桝 1号集水桝	集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し	箇所		1		
蓋 1号集水桝	ボルト固定式,400×400用,T-25	枚		1		
現場打ち集水桝 2号集水桝	集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し	箇所		1		
蓋 2号集水桝	ボルト固定式,400×400用,T-25	枚		1		
現場打ち集水桝 3号集水桝	集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し	箇所		1		
蓋 3号集水桝	ボルト固定式,500×500用,T-25	枚		1		
現場打ち集水桝 4号集水桝	集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し	箇所		1		
蓋 4号集水桝	ボルト固定式,400×900用,T-25	枚		1		
現場打ち集水桝 5号集水桝	集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し	箇所		1		
蓋 5号集水桝	ボルト固定式,400×900用,T-25	枚		1		

# 工事数量総括表(港湾補修)

工事名	R 6 徳土 徳島小松島港 (津田地区) 徳・津田海岸 岸壁修繕工 事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
場所打水路工		式		1		
現場打水路	内幅:300, 内高:400, コンクリート規格:18-12-25(高炉)	m		75		
側溝蓋	C2-B300	枚		149		
構造物撤去工		式		1		
取壊し工		式		1		
舗装版切断	コンクリート+アスファルト	m		33		
舗装版破碎	コンクリート+アスファルト	m2		1,191		
舗装版破碎	アスファルト	m2		171		
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3		238		
殻運搬	アスファルト殻	m3		68		
処分	コンクリート殻(無筋)	m3		238		

# 工事数量総括表(港湾補修)

工事名	R 6 徳土 徳島小松島港 (津田地区) 徳・津田海岸 岸壁修繕工 事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
処分	アスファルト殻	m3		68		
構造物取壊し	既設側溝	m3		24		
殻運搬	コンクリート殻(有筋)	m3		24		
処分	コンクリート殻(有筋)	m2		24		
仮設工		式		1		
安全対策		式		1		
交通誘導警備員	交通誘導警備員 (B)	人日		70		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
安全費		式		1		

# 工事数量総括表(港湾補修)

工事名	R 6 徳土 徳島小松島港（津田地区） 徳・津田海岸 岸壁修繕工 事（担い手確保型）	事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
安全監視船		隻日		4		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		