

R 6 三耕 中山間 三野西部 藤黒集落道工法検討業務 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接人件費～機械経費				
1. 直接人件費～機械経費				
(1) 直接人件費～機械経費				
直接人件費～機械経費	調査ボーリング	式	1.000	
【機械ボーリング（地質調査用）】	土質ボーリング（オールコア）、φ66、礫混じり土砂、斜め下方	m	14.000	
【機械ボーリング（地質調査用）】	岩盤ボーリング（オールコア）、φ66、軟岩、斜め下方	m	4.000	
直接人件費～機械経費	調査ボーリング	式	1.000	
【機械ボーリング（地質調査用）】	土質ボーリング（オールコア）、φ66、礫混じり土砂、斜め下方	m	9.000	
【機械ボーリング（地質調査用）】	岩盤ボーリング（オールコア）、φ66、軟岩、斜め下方	m	4.000	
拡孔ボーリング	孔径φ116、土砂部	m	9.000	
拡孔ボーリング	孔径φ116、岩盤部	m	4.000	
直接人件費～機械経費	アンカー基本試験	式	1.000	
アンカー材料組立		箇所	1.000	
アンカー挿入		箇所	1.000	
注入打設工		箇所	1.000	
受圧版設置撤去		箇所	1.000	
アンカー基本調査試験		箇所	1.000	
解析等調査業務		式	1.000	
【資料整理とりまとめ（一般調査業務費）】		業務	1.000	
【断面図等の作成（一般調査業務費）】		業務	1.000	

