

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 吉土 徳島鴨島線 石・高川原 舗装補修工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路修繕		式		1		
舗装工		式		1		
路面切削工		式		1		
路面切削	施工区分・平均切削深さ: 全面切削6cmを超え12cm以下, 段差すりつけ撤去作業: 有り	m2		1,400		
殻運搬(路面切削)	殻種別: アスファルト切削殻	m3		140		
殻処分	殻種別: アスファルト殻	m3		140		
舗装打換え工		式		1		
上層路盤	路盤材種類: 路盤材(瀝青安定処理材各種), 路盤材規格: 再生瀝青安定処理(40)夜間, 仕上り厚: 100mm	m2		700		
基層	材料種類: 各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格: 再生粗粒度アスコン(20)夜間, 舗装厚: 50mm, 平均幅員: 1.4	m2		700		
表層	材料種類: 各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格: 再生密粒度アスコン(20)夜間, 舗装厚: 50mm, 平均幅	m2		700		
仮設工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 吉土 徳島鴨島線 石・高川原 舗装補修工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	A	人日		6		
交通誘導警備員	B	人日		24		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
建設機械運搬費		台		2		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 吉土 徳島鴨島線 石・高川原 舗装補修工事 (担い手確保型)	事業区分	工事区分	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	道路維持・修繕 道路修繕
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			