

工事数量総括表(第二南道橋)

工事名	R 6 吉土 石井引田線 (第二南道橋他) 上板・泉谷 橋梁補修工 事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
橋梁保全工事 第二南道橋		式		1		
橋梁補修工		式		1		
ひび割れ補修工		式		1		
充てん工法	補修延長:1.5m, 材料種類:エポキシ樹脂	構造物		1		
断面修復工		式		1		
左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0.09m3, 材料種類:ポリマーセメント, 鉄筋ケレン・鉄筋 防錆処理:有り	構造物		1		
表面含浸工		式		1		
表面含浸工	材料種類:ケイ酸塩系	m2		7		
水切工		式		1		
水切工		m		4.1		
下部工補修工		式		1		

工事数量総括表(第二南道橋)

工事名	R 6 吉土 石井引田線 (第二南道橋他) 上板・泉谷 橋梁補修工 事 (担い手確保型)	事業区分 工事区分	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
モルタル詰工		m3		0.02		
角型じゃかご H 0.5m×B 1.2m	網目150 (φ4) 垂鉛メッキ	m		16		
洗掘保護工 基礎砕石含む	Co厚:15cm、基礎砕石厚:15cm	m2		6		
床掘り		m3		25		
埋戻し		m3		15		
土砂等運搬処分		m3		10		
構造物撤去工		式		1		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		0.1		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		0.1		
仮設工		式		1		

工事数量総括表(第二南道橋)

工事名	R 6 吉土 石井引田線 (第二南道橋他) 上板・泉谷 橋梁補修工 事 (担い手確保型)	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	昼間B	人日		6		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		

工事数量総括表(第二天狗橋)

工事名	R 6 吉土 石井引田線 (第二南道橋他) 上板・泉谷 橋梁補修工 事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
橋梁保全工事 第二天狗橋		式		1		
橋梁補修工		式		1		
断面修復工		式		1		
左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0.2m3, 材料種類:ポリマーセメント, 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理:有り	構造物		1		
表面含浸工		式		1		
表面含浸工	材料種類:ケイ酸塩系	m2		4		
水切工		式		1		
水切工		m		3.2		
下部工補修工		式		1		
角型じゃかご	網目150 (φ4) 垂鉛メッキ	m		2		
土砂撤去		m3		2		

工事数量総括表(第二天狗橋)

工事名	R 6 吉土 石井引田線 (第二南道橋他) 上板・泉谷 橋梁補修工 事 (担い手確保型)	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
構造物撤去工		式		1		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		0.2		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		0.2		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	昼間B	人日		6		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		

工事数量総括表(第二天狗橋)

工事名	R 6 吉土 石井引田線 (第二南道橋他) 上板・泉谷 橋梁補修工 事 (担い手確保型)	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		

工事数量総括表(第一中津尾橋)

工事名	R 6 吉土 石井引田線 (第二南道橋他) 上板・泉谷 橋梁補修工 事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
橋梁保全工事 第一中津尾橋		式		1		
橋梁補修工		式		1		
ひび割れ補修工		式		1		
充てん工法	補修延長:4.9m, 材料種類:エポキシ樹脂	構造物		1		
低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長:25m未満, 材料種類:エポキシ樹脂	構造物		1		
断面修復工		式		1		
左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0.22m3, 材料種類:ポリマーセメント, 鉄筋ケレン・鉄筋 防錆処理:有り	構造物		1		
表面含浸工		式		1		
表面含浸工	材料種類:ケイ酸塩系	m2		9		
水切工		式		1		
水切工		m		4.3		

工事数量総括表(第一中津尾橋)

工事名	R 6 吉土 石井引田線 (第二南道橋他) 上板・泉谷 橋梁補修工 事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
構造物撤去工		式		1		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		0.2		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		0.2		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	昼間B	人日		6		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		

工事数量総括表(第一中津尾橋)

工事名	R 6 吉土 石井引田線 (第二南道橋他) 上板・泉谷 橋梁補修工 事 (担い手確保型)	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		