

R 6 馬耕 地すべり つるぎ北引地 排水ボーリング工事 (担い手確保型)

工事数量総括表

| 工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 備考 |
|----------------------|-----------|-----|---------|----|
| 1. 水抜きボーリング工 | | | | |
| (1)水抜きボーリング工 | | | | |
| 集排水ボーリング(ローター式) | φ86, 礫質土 | m | 250.000 | |
| 集排水ボーリング(ローター式) | φ86, 軟岩 I | m | 25.000 | |
| 保孔管挿入 | 無孔管 | m | 28.000 | |
| 保孔管挿入 | 有孔管 | m | 247.000 | |
| ボーリングマシン設置・撤去(ローター式) | | 回 | 1.000 | |
| 足場(地表) | 傾斜地 | 空m3 | 13.000 | |
| 孔口処理 床掘り | | m3 | 1.000 | |
| 孔口処理 埋戻し | | m3 | 1.000 | |
| 孔口処理工 | | 箇所 | 1.000 | |
| 流末処理工 | | m | 50.000 | |
| 2. 仮設工 | | | | |
| (1)モノレール架設運搬 | | | | |
| モノレール路線選定・架設・撤去 | | 基 | 1.000 | |
| モノレール運搬 | | 式 | 1.000 | |