

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 吉土 船戸切幡上板線 阿波・土成土成 舗装工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
舗装		式		1		
舗装工		式		1		
舗装準備工		式		1		
不陸整正	補足材:有り,補足材種類・規格:再生 粒度調整碎石 RM-30,補足材整正厚: 17mm以上21mm未満	m2		1,950		
アスファルト舗装工		式		1		
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13),舗装 厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2		1,950		
構造物修繕工		式		1		
構造物修繕工		式		1		
側溝修繕		箇所		10		
道路擁壁修繕		箇所		1		
構造物撤去工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 吉土 船戸切幡上板線 阿波・土成土成 舗装工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
構造物撤去工		式		1		
舗装切断工		m		20		
舗装版破碎		m2		1,950		
コンクリート構造物取壊し	無筋コンクリート	m3		0.4		
コンクリート構造物取壊し	鉄筋コンクリート	m3		0.3		
殻運搬処理工		式		1		
殻運搬	アスファルト殻	m3		98		
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3		0.3		
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3		0.4		
殻処分	アスファルト殻	m3		98		
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3		0.3		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 吉土 船戸切幡上板線 阿波・土成土成 舗装工事 (担い手確保型)	事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3		0.4		
殻処分	建設汚泥	m3		0.02		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	B	人日		20		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 吉土 船戸切幡上板線 阿波・土成土成 舗装工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		