

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 那土 国道 1 9 5 号 那賀・木頭助 舗装修繕工事 (3) (担 い手確保型)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
舗装工		式		1			
路面切削工		式		1			
路面切削	施工区分・平均切削深さ: 全面切削6c m以下(4000m2以下), 段差すりつけ撤 去作業: 有り	m2		2,490			
殻運搬(路面切削)	殻種別: アスファルト切削殻	m3		125			
殻処分	殻種別: アスファルト殻	m3		125			
オーバーレイ工		式		1			
表層(車道・路肩部)	材料種類: 各種(2.30以上2.40t/m3未 満), 材料規格: 再生密粒度AS(13), 舗 装厚: 50mm, 平均幅員: 3.0m超	m2		2,490			
区画線工		式		1			
区画線工		式		1			
溶融式区画線 中央線(破線)	施工方法区分: 溶融式手動, 規格・仕 様区分: 破線 15cm, 塗布厚: 厚1.5mm, 排水性舗装: 無し	m		200			

工事数量総括表(本01)

工事名	R6那土 国道195号 那賀・木頭助 舗装修繕工事(3) (担 い手確保型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
溶融式区画線 路面对空標示 R195-90	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算, 塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		24		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	A	人日		4		
交通誘導警備員	B	人日		12		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
建設機械運搬費		台		2		
共通仮設費(率計上)		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 那土 国道 1 9 5 号 那賀・木頭助 舗装修繕工事 (3) (担 い手確保型)	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			