

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 亀浦港櫛木線 鳴・鳴門土佐泊浦他 防護柵工事 (2) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路維持		式		1		
防護柵工		式		1		
路側防護柵工		式		1		
ガードレール 更新 平面図①	ガードレール規格(標準型・Co用):メッキ品 Gr-B-2B, 施工規模:21m以上100m未満 , 曲線部補正:無	m		8		
ガードレール 支柱更新・袖ヒーム更新 平面図②	ガードレール規格(標準型・Co用):メッキ品 Gr-B-2B, 施工規模:21m以上100m未満 , 曲線部補正:無	m		1		
ガードレール 支柱一部更新・レール更新 平面図②	ガードレール規格(標準型・Co用):メッキ品 Gr-B-2B, 施工規模:21m以上100m未満 , 曲線部補正:無	m		5		
ガードレール 更新 平面図③	ガードレール規格(標準型・土中用):メッキ 品 Gr-B-4E, 施工規模:21m未満, 曲線 部補正:無	m		5		
ガードレール レール更新 平面図④	ガードレール規格:メッキ品 B種	m		16		
ガードレール 袖ヒーム更新 平面図⑤	ガードレール規格:メッキ品 B種	m		1		
ガードレール レール更新 平面図⑤	ガードレール規格:メッキ品 B種	m		8		
ガードレール レール更新 平面図⑥	ガードレール規格:メッキ品 B種	m		4		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 亀浦港櫛木線 鳴・鳴門土佐泊浦他 防護柵工事 (2) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
ガードレール 更新 平面図⑦	ガードレール規格(標準型・Co用):メッキ品 Gr-B-2B, 施工規模:21m以上100m未満 , 曲線部補正:無	m		4		
ガードレール 更新 平面図⑧	ガードレール規格(標準型・Co用):メッキ品 Gr-B-2B, 施工規模:21m以上100m未満 , 曲線部補正:無	m		4		
ガードレール 更新 平面図⑨	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m以上100m未満 , 曲線部補正:無	m		63		
構造物撤去工		式		1		
防護柵撤去工		式		1		
防護柵撤去(ガードレール) ガードレール撤去 平面図①②③⑦⑧	ガードレール規格:Gr-B-2B	m		26		
防護柵撤去(ガードレール) ガードレール撤去 平面図⑨	ガードレール規格:Gr-C-2B	m		63		
防護柵撤去(ガードレール) レール撤去 平面図④⑤⑥		m		29		
運搬処理工		式		1		
現場発生品運搬	発生材種類:ガードレール	式		1		
仮設工		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 亀浦港櫛木線 鳴・鳴門土佐泊浦他 防護柵工事 (2) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	B	人日		12		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		

