

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 那土 国道 1 9 5 号 那賀・木頭助 舗装修繕工事 (4) (担 い手確保型)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
舗装工		式		1			
路面切削工		式		1			
路面切削	施工区分・平均切削深さ: 全面切削6c m以下(4000m2以下), 段差すりつけ撤 去作業: 有り	m2		2,400			
殻運搬(路面切削)	殻種別: アスファルト切削殻	m3		120			
殻処分	殻種別: アスファルト殻	m3		120			
オーバーレイ工		式		1			
表層(車道・路肩部)	材料種類: 各種(2.30以上2.40t/m3未 満), 材料規格: 再生密粒度AS(13), 舗 装厚: 50mm, 平均幅員: 3.0m超	m2		2,400			
区画線工		式		1			
区画線工		式		1			
溶融式区画線 中央線(破線)	施工方法区分: 溶融式手動, 規格・仕 様区分: 破線 15cm, 塗布厚: 厚1.5mm, 排水性舗装: 無し	m		180			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 那土 国道 1 9 5 号 那賀・木頭助 舗装修繕工事 (4) (担 い手確保型)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	A	人日		4			
交通誘導警備員	B	人日		12			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
建設機械運搬費		台		2			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 那土 国道 1 9 5 号 那賀・木頭助 舗装修繕工事 (4) (担 い手確保型)	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			