

R 6 馬林 地すべり つるぎ町柴内 調査解析業務 (数量総括表)

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接調査費(直接経費除く)				
1. 一般調査業務				
(1)一般調査(治山)				
ボーリング調査		式	1.000	
機械ボーリング(土質ボーリング)	土質ボーリング, オールコアボーリング, φ66mm, 礫混じり土砂,	m	30.000	
機械ボーリング(岩盤ボーリング)	岩盤ボーリング, φ66mm, 軟岩	m	18.000	
機械ボーリング(土質ボーリング)	土質ボーリング, ノンコアボーリング, φ86mm, 礫混じり土砂,	m	10.000	
移動変形調査		式	1.000	
移動変形調査(挿入式孔内傾斜計)	設置, 24.0m	孔	2.000	
移動変形調査(挿入式孔内傾斜計)	観測, 24.0m	回	6.000	
移動変形調査(挿入式孔内傾斜計)	資料整理, 24.0m	月	6.000	
水位専用孔設置		孔	1.000	
地下水調査		式	1.000	
地下水調査(地下水位測定設置)		孔	3.000	
地下水調査(地下水位測定観測)		回	9.000	
地下水調査(地下水位測定資料整理)		回	9.000	
地下水調査(地下水位測定撤去)		孔	3.000	
打合せ協議		式	1.000	
打合せ(地質調査業務)	業務着手時打合せ	回	1.000	
打合せ(地質調査業務)	中間打合せ	回	1.000	
打合せ(地質調査業務)	成果物納入時打合せ	回	1.000	
運搬費				
1. 運搬費				
(1)運搬費				
運搬費		式	1.000	

R 6 馬林 地すべり つるぎ町柴内 調査解析業務 (数量総括表)

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
現場内小運搬	特装車運搬(クローラ), 100m以下	ton	5.600	
現場内小運搬	モノレール運搬, 50m以下	ton	5.600	
現場内小運搬	モノレール運搬, 50m超 100m以下	ton	5.600	
準備費				
1. 準備費				
(1) 準備費				
準備費		式	1.000	
その他間接調査費	準備及び後片付け	業務	1.000	
その他間接調査費	搬入路伐採等	m	40.000	
その他間接調査費	給水費(ポンプ運転)	箇所	1.000	
仮設費				
1. 仮設費				
(1) 仮設費				
仮設費		式	1.000	
足場仮設	傾斜地足場	箇所	3.000	
モノレール架設撤去	モノレール運搬, 50m以下	箇所	1.000	
モノレール架設撤去	モノレール運搬, 50m超 100m以下	箇所	1.000	
旅費交通費				
1. 旅費交通費				
(1) 旅費交通費				
旅費交通費		式	1.000	
一括計上価格				
1. 地盤情報検定費				
(1) 地盤情報検定費				
地番情報検定費		式	1.000	
【地盤情報検定費】	A検定	本	3.000	

R 6 馬林 地すべり つるぎ町柴内 調査解析業務 (数量総括表)

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接人件費 (労務費を除く)				
1. 解析等調査業務				
(1)解析等調査業務				
計画準備		式	1.000	
地すべり調査(計画準備)	1種目	業務	1.000	
解析等調査業務		式	1.000	
地すべり調査(地下水検層資料解析)		孔	1.000	
断面図等の作成(解析等調査業務)		業務	1.000	
資料整理とりまとめ(解析等調査業務費)		業務	1.000	
地すべり調査(機構解析)		業務	1.000	
地すべり調査(報告書作成)		業務	1.000	
電子成果品作成費				
1. 電子成果品作成費				
(1)電子成果品作成費				
電子成果品作成費		式	1.000	
電子成果品作成費(地質調査業務)	地すべり調査	式	1.000	
その他				
1. 労務費				
(1)労務費				
労務費		式	1.000	
労務費集計		式	1.000	