

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 阿南小松島線 小・立江 道路改良工事 (4) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路改良		式		1		
道路土工		式		1		
路体盛土工		式		1		
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		90		
路床盛土工		式		1		
路床盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		240		
法面整形工		式		1		
法面整形(盛土部)	法面締固め:無し, 現場制約:無し	m2		40		
土砂等運搬工		式		1		
土砂等運搬		m3		140		
擁壁工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 阿南小松島線 小・立江 道路改良工事 (4) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		70		
埋戻し	土質:土砂	m3		40		
基面整正		m2		30		
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1		
重力式擁壁 2号	擁壁平均高さ:2m以上5m以下, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		37		
重力式擁壁 2-3号	擁壁平均高さ:2m以上5m以下, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		13		
小型擁壁 2-4号	擁壁平均高さ:0.6m以上0.8m未満, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		20		
カーポート工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		230		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 阿南小松島線 小・立江 道路改良工事 (4) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
埋戻し	土質:土砂	m3		20		
基面整正		m2		210		
フレキストカルバート工		式		1		
フレキストボックス Aランプ部	内幅:2m, 内高:1m	m		87		
排水構造物工		式		1		
側溝工		式		1		
フレキストU型側溝 1号U型側溝	U型側溝規格:PU1-B300-H300	m		2		
集水柵・マンホール工		式		1		
現場打ち街渠柵 1号街渠柵	集水柵・街渠柵種類:現場打材,コンクリート 規格:18-8-25(高炉),法面作業補正: 無し	箇所		1		
排水工		式		1		
縦排水 1号たて溝	U型側溝の種類:各種,内幅:250mm,内 高:175mm	m		4		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 阿南小松島線 小・立江 道路改良工事 (4) (担い手確保型)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員 A		人日		20			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
技術管理費		式		1			
土質等試験費 六価カドミ溶出試験		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 阿南小松島線 小・立江 道路改良工事（4）（担い手確保型）	事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		