

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 吉土 西麻植下浦線 吉・鴨島上浦 緊急舗装修繕業務				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
舗装工		式		1			
舗装打換え工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:50mm	m		40			
舗装版切断汚泥処理費		m3		0.1			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2		980			
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3		50			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		50			
不陸整正		m2		980			
表層	材料種類:再生密粒度アスコソ(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		980			
仮設工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 吉土 西麻植下浦線 吉・鴨島上浦 緊急舗装修繕業務				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	昼間:B	人日		14			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 吉土 西麻植下浦線 吉・鴨島上浦 緊急舗装修繕業務				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
工事費計			式		1		