

工事数量総括表(本01)

工事名	R6 波土 国道193号 海・小川 道路改良工事(2) (担い手確保型) (着手日指定型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
道路改良		式		1		
道路土工		式		1		
路体盛土工		式		1		
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		10		
擁壁工 [アカー付壁式擁壁]		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		320		
床掘り(掘削)	土質:軟岩	m3		280		
埋戻し	土質:土砂	m3		170		
土砂等運搬 L≤49.5km→[残土処理場]	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		380		
残土処分	八山残土処理場	m3		380		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 波土 国道 1 9 3 号 海・小川 道路改良工事 (2) (担い手確保型) (着手日指定型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
アンカー工		式		1		
アンカー工材料費 (アンカー) [Td=428.4kN/本以下]	アンカー工数量:N=6本	式		1		
アンカー工材料費 (アンカー) [Td=672.0kN/本以下]	アンカー工数量:N=8本	式		1		
アンカー工材料費 (アンカー) [Td=768.6kN/本以下]	アンカー工数量:N=7本	式		1		
鋼製台座	台座数量:N=21箇所	t		3		
ブラケット	ブラケット数量:N=40箇所	t		0.73		
削孔 (アンカー)	削孔長:41m, 杭径:90mm, 杭長:48m, 杭打込長 (掘削長):41m	m		41		
削孔 (アンカー)	削孔長:119m, 杭径:115mm, 杭長:137m, 杭打込長 (掘削長):119m	m		119		
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着	アンカー鋼材数量:N=21本	本		21		
グラウト注入	注入材規格:普通ポルトランドセメント, W/C=47.5%, 圧縮強度: $\sigma = 24\text{N/mm}^2$	m ³		5		
壁体工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R6波土 国道193号 海・小川 道路改良工事(2) (担い手確保型) (着手日指定型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
腹起し	H-350x350x12x19	t		14		
土留め板	軽量鋼矢板 500x160x5	t		7.8		
被覆コンクリート		式		1		
コンクリート	無筋構造物	m3		204		
型枠	無筋構造物	m2		150		
目地材	t=20mm	m2		9		
足場工	単管足場	掛m2		140		
ひび割れ防止筋	SD345, D13 @250	t		1.08		
張コンクリート		式		1		
張コンクリート [目地板含む]	コンクリート規格:18-8-25(20), t=50mm	m2		31		
直接工事費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 波土 国道 1 9 3 号 海・小川 道路改良工事 (2) (担い手確保型) (着手日指定型)	事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		