

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 吉土 鴨島停車場線 吉・鴨島鴨島 側溝修繕工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路維持		式		1			
排水構造物工		式		1			
床板工		式		1			
現場打床版部		m		204			
グレーチング 蓋部		枚		68			
舗装工		式		1			
舗装打ち換え工		式		1			
上層路盤	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:110mm	m2		81			
表層	材料種類:再生密粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満	m2		81			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 吉土 鴨島停車場線 吉・鴨島鴨島 側溝修繕工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		5		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		15		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗 装版厚:15cmを超え30cm以下	m		272		
舗装版破砕	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚 :3cm	m2		220		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		5		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		15		
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		6		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		5		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		15		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		6		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 吉土 鴨島停車場線 吉・鴨島鴨島 側溝修繕工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
殻処分	殻種別:建設汚泥	m3		0.2		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	昼間:B	人日		30		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 吉土 鴨島停車場線 吉・鴨島鴨島 側溝修繕工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		