

工事数量総括表(本01)

工事名	R6吉土 国道193号 吉・美郷照尾 道路工事(担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
道路改良		式		1		
道路土工		式		1		
路体盛土工		式		1		
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		3		
路体盛土工(ICT)		式		1		
路体(築堤)盛土(ICT)		m3		6,600		
積込(ルース)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3 未満	m3		7,200		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		7,200		
法面整形工(ICT)		式		1		
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め:無し	m2		1,040		
法面工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R6吉土 国道193号 吉・美郷照尾 道路工事(担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
植生工		式		1		
種子散布	種子規格:在来種,肥料:無し,施工規模:1000m2以上	m2		1,040		
排水構造物工		式		1		
かご工		式		1		
ふとんかご	幅:120cm,高さ:50cm,種別:スロープ式,規格:高さ50cm×幅120cm,詰石種類:割栗石,詰石規格:150~200	m		214		
水路工		式		1		
U字フリューム	B-900×800	m		6		
付帯工		式		1		
階段工		式		1		
1号管理用階段工 坂路床版部	コンクリート規格:24-12-25(20) BBoN W/C≤55%	m		8		
1号管理用階段工 階段部	コンクリート規格:18-8-25(20) BBoN W/C≤60%	m		7		

工事数量総括表(本01)

工事名	R6吉土 国道193号 吉・美郷照尾 道路工事(担い手確保型)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
地下排水工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		50			
暗渠排水工		式		1			
暗渠排水工		m		482			
構造物撤去工		式		1			
運搬処理工		式		1			
現場発生品運搬	発生材種類:大型土のう袋	t		0.3			
大型土のう袋処分		t		0.3			
仮設工		式		1			
土留・仮締切工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R6吉土 国道193号 吉・美郷照尾 道路工事(担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
土のう 撤去	大型土のう規格:径110×高110	袋		110		
土のう 製作・設置	大型土のう規格:径110×高110	袋		80		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	B	人日		100		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		

