

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 国道 4 3 8 号 神・上分 路側整備工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路修繕		式		1		
道路土工		式		1		
路床盛土工		式		1		
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		20		
路床盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		8		
残土処理工		式		1		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		10		
舗装工		式		1		
舗装打換え工		式		1		
下層路盤	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:100mm	m2		155		
表層	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		217		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R6徳土 国道438号 神・上分 路側整備工事(担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
防護柵工		式		1		
路側防護柵工		式		1		
ガードレール	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m以上100m未 満, 曲線部補正:無	m		41		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		20		
埋戻し	土質:土砂	m3		5		
基面整正		m2		16		
防護柵基礎工		式		1		
間詰工		式		1		
天端コンクリート工		式		1		
基礎工		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R6徳土 国道438号 神・上分 路側整備工事(担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
ガードレール基礎		式		1		
区画線工		式		1		
区画線工		式		1		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		80		
構造物撤去工		式		1		
防護柵撤去工		式		1		
防護柵撤去(ガードレール)		m		41		
構造物取壊し工		式		1		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	m3		8		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		10		
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:50cm	m2		220		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 国道 4 3 8 号 神・上分 路側整備工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		11		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		8		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		11		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		8		
現場発生品運搬	発生材種類:スクラップ 処分	t		0.8		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	A	人日		20		
交通誘導警備員	B	人日		20		
直接工事費		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 国道 4 3 8 号 神・上分 路側整備工事 (担い手確保型)	事業区分 工事区分	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	道路維持・修繕 道路修繕	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減		摘要
共通仮設		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			