

工事数量総括表(本01)

工事名	R6徳土 国道193号 神・上分 道路改良工事(2) (担い手確保型)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:現場制約あり	m3		10			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		10			
残土等処分		m3		10			
法面工		式		1			
アンカー受圧板		式		1			
間詰コンクリート		式		1			
鋼製受圧板		基		9			

工事数量総括表(本01)

工事名	R6徳土 国道193号 神・上分 道路改良工事(2) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
裏込め工 (ざぶとん裏込材)		枚		9		
コンクリートカッター		m		11		
目地工		m ²		18		
アンカー工		式		1		
アンカー工材料費(アンカー)	アンカー工数量:N=9本	式		1		
削孔(アンカー)	削孔長:145m, 杭径:115mm, 杭長:148m , 杭打込長(掘削長):145m	m		145		
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着	アンカー鋼材数量:平均17.1m	本		9		
グラウト注入	注入材規格:W/C=0.5~0.55, 圧縮強度:400kN	m ³		5		
ボアリングマシン移設		回		3		
足場(アンカー)		空m ³		340		
仮設工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 国道 1 9 3 号 神・上分 道路改良工事 (2) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		60		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
準備費		式		1		
伐木処分費		式		1		
技術管理費		式		1		
土質等試験費		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 国道 1 9 3 号 神・上分 道路改良工事 (2) (担い手確保型)	事業区分	工事区分	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			