

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 三ツ石地区海岸 鳴・鳴門三ツ石他 護岸工事 (1) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
堤防・護岸		式		1		
護岸工		式		1		
コンクリート被覆工 右岸		式		1		
コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		62		
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t		0.64		
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		8		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		88		
止水板		m		10		
スリップバー		本		18		
差し筋		t		0.1		
削孔		箇所		210		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 三ツ石地区海岸 鳴・鳴門三ツ石他 護岸工事 (1) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
モルタル補修		m 3		0.02		
足場工		掛m 2		60		
コンクリート被覆工 左岸		式		1		
コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		98		
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t		1.05		
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		12		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		156		
止水板		m		14		
スリップバー		本		27		
差し筋		t		0.15		
削孔		箇所		300		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 三ツ石地区海岸 鳴・鳴門三ツ石他 護岸工事 (1) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
モルタル補修		m 3		0.1		
足場工		掛m 2		100		
捨石工		式		1		
捨石工		m 3		43		
擁壁工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		70		
埋戻し	土質:土砂	m3		70		
地覆嵩上工		式		1		
地覆嵩上工		m 3		0.1		
排水構造物工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 三ツ石地区海岸 鳴・鳴門三ツ石他 護岸工事(1) (担い手確保型)				事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
ゲート工		式		1			
ゲート工		門		3			
付属物設置工		式		1			
防止柵工		式		1			
独立基礎		m ³		0.1			
転落(横断)防止柵	柵高:0.8m, 作業区分:コンクリート建込	m		24			
ケーブル鞘管		m		2			
構造物撤去工		式		1			
防護柵撤去工		式		1			
防護柵撤去(ガードパイプ)		m		39			
構造物取壊し工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 三ツ石地区海岸 鳴・鳴門三ツ石他 護岸工事(1) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		8		
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:4cm	m ²		7		
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m ³		8		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m ³		0.3		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m ³		0.3		
汚泥処分		m ³		0.01		
スクラップ		t		0.71		
地盤改良		式		1		
地盤改良		式		1		
地盤改良		m ³		7		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 三ツ石地区海岸 鳴・鳴門三ツ石他 護岸工事(1) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
付帯道路工		式		1		
アスファルト舗装工		式		1		
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュ RC-30, 仕上り厚:100mm	m2		7		
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度AS, 舗装厚:40mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り)	m2		7		
仮設工		式		1		
工事用道路工		式		1		
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm), 作業区分:設置・撤去	m2		210		
土のう	大型土のう規格:W1.08*H1.1	袋		373		
水替工		式		1		
ポンプ排水	排水量:40以上120(m3/h)未満, 排水方法:作業時排水	日		80		
汚濁防止工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 三ツ石地区海岸 鳴・鳴門三ツ石他 護岸工事 (1) (担い手確保型)	事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
汚濁防止フェンス	作業区分:設置・撤去	m		25		
防護施設工		式		1		
仮囲い	作業区分:設置・撤去,基礎形式: , 高さ:3m	m		75		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		50		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
仮設材運搬費		t		36		
技術管理費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 三ツ石地区海岸 鳴・鳴門三ツ石他 護岸工事(1) (担い手確保型)	事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
土質等試験費		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		