

R 6 馬林 県単維持 つるぎ町太田 治山浚渫工事（担い手確保型） （数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 土工				
(1)土工				
土工		式	1.000	
機械掘削	礫質土	m3	100.000	
ダンプトラック運搬	8.4km	m3	100.000	
不整地運搬車運搬	礫質土	m3	100.000	
残土処分費	残土処分	m3	100.000	
作業道		式	1.000	
機械掘削	礫質土	m3	64.000	
機械掘削	礫質土（ルーズ）	m3	102.000	
機械掘削	礫質土	m3	52.000	
大型土のう工	製作・設置	袋	90.000	
大型土のう工	撤去	袋	90.000	
暗渠排水管（波状管）損料	Φ 5 0 0	m	6.000	
ダンプトラック運搬	9.2km	m3	192.000	
ダンプトラック運搬	8.4km	m3	192.000	
残土処分費	残土処分	m3	192.000	
流木除去		式	1.000	
ダンプトラック運搬（流木）		m3	6.000	
建設廃材	流木	ton	3.300	
一括計上価格				
1. 土壌分析試験				
(1)土壌分析試験				
土壌分析試験		式	1.000	
土壌分析試験費		式	1.000	