

## 見積参考資料

# 工事名 R6馬林 県単維持 つるぎ町太田 治 山浚渫工事(担い手確保型)

### ◇経費情報◇

工種区分	治山・地すべり防止工事
単価地区	美馬1
施工地域区分	補正なし
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない

### 注意

◎「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	県単治山緊急浚渫工事 太田地区
工事名	R 6 馬林 県単維持 つるぎ町太田 治山浚渫工事 (担い手確保型)

項目名	内容
事業主体名	西部総合県民局農林水産部 (美馬) 林務・森林整備担当 (美馬)
事業名	県単治山緊急浚渫工事
地区名	太田地区
工事名	R 6 馬林 県単維持 つるぎ町太田 治山浚渫工事 (担い手確保型)
施工場所	美馬郡つるぎ町貞光太田
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	美馬 1
工期	
積算体系年月	令和 6 年 3 月
単価期適用年月	令和 6 年 6 月 A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	



事業名	県単治山緊急浚渫工事 太田地区
工事名	R6馬林 県単維持 つるぎ町太田 治山浚渫工事(担い手確保型)

項目名	内容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	治山・地すべり工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	4週8休以上
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	県単治山緊急浚渫工事 太田地区
工事名	R6馬林 県単維持 つるぎ町太田 治山浚渫工事(担い手確保型)

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 ・ ・直接工事費				
4 ・ ・ ・直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
5 ・ ・間接工事費				
6 ・ ・ ・共通仮設費				
7 ・ ・ ・ ・共通仮設費(率計上)				
8 ・ ・ ・現場管理費				
9 ・一般管理費等				
10 ・一括計上価格	1.000	式		
11 処分費等(直接工事費の内数)				
12 処分費等(率対象外)				









事業名	県単治山緊急浚渫工事 太田地区
工事名	R6馬林 県単維持 つるぎ町太田 治山浚渫工事(担い手確保型)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(諸経費対象)					
・土工	1.000	式			
・ ・ 土工	1.000	式			
・ ・ ・ 土工	1.000	式			1 式当たり
バックホウ掘削(山地治山土工) 地山の掘削・積込,制限あり,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土・ 礫質土,普通	100.000	m3			単A S単 9号
ダンプトラック運搬 4t車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,8.4km,バックホウ 山積0.8m3	100.000	m3			単A S単 6号
不整地運搬車運搬 粘性土・砂・砂質土・礫質土,4t積,0.07km	100.000	m3			単A S単 5号
残土処分費 残土処分	100.000	m3			単A S単 1号
合 計					
・ ・ ・ 作業道	1.000	式			1 式当たり
バックホウ掘削(山地治山土工) 地山の掘削・積込,制限なし,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土・ 礫質土,普通	64.000	m3			単A S単 10号
バックホウ掘削(山地治山土工) ルーズな状態の積込,制限なし,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土 ・礫質土,普通	102.000	m3			単A S単 11号
バックホウ掘削(山地治山土工) 地山の掘削・積込,制限なし,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土・ 礫質土,普通	52.000	m3			単A S単 10号





事業名	県単治山緊急浚渫工事 太田地区
工事名	R 6馬林 県単維持 つるぎ町太田 治山浚渫工事(担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 1号 ***					
	残土処分費		m3		1.000 各単位	当たり算出
	残土処分費			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	残土処分			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)地域資材単価コード			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)資材規格	残土処分		夜間制約作業時間:0.0		
	3)単価の入力					
	残土処分費					
	残土処分	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 2号 ***					
	建設廃材		ton		1.000 各単位	当たり算出
	建設廃材			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	流木			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)地域資材単価コード			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)資材規格	流木		夜間制約作業時間:0.0		
	3)単価の入力					
	建設廃材					
	流木	1.000	ton			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					

事業名	県単治山緊急浚渫工事 太田地区
工事名	R6馬林 県単維持 つるぎ町太田 治山浚渫工事(担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 3号 ***					
	大型土のう工		袋		1.000	日 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,ハック杓,現地土,0m3,大型土のう袋,なし,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分	製作・設置				
	2)施工機械区分	ハック杓				
	3)採取土区分	現地土				
	4)購入土材単価(m3当たり)					
	5)購入土材数量(m3 / 袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	大型土のう袋				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
	土木一般世話役		1.000	人		
	特殊作業員		1.000	人		
	普通作業員		1.000	人		
	諸雑費		0.040			
	大型土のう袋		36.000	枚		
	大型土のう袋 ハック杓[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)]		1.390	日		<賃料>
	軽油		104.000	L		
	ハトル給油 運転手(特殊)		1.000	人		
	合計					算出数量 36.000 袋
	単価			袋		

事業名	県単治山緊急浚渫工事 太田地区
工事名	R6馬林 県単維持 つるぎ町太田 治山浚渫工事(担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 4号 ***					
	大型土のう工		袋		1.000	日 当たり算出
	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾙ,0m3,大型土のう袋,なし,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分	撤去				
	2)施工機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ				
	4)購入土材単価(m3当たり)					
	5)購入土材数量(m3 / 袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	大型土のう袋				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
	土木一般世話役		1.000	人		
	特殊作業員		1.000	人		
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)]		1.260	日		<賃料>
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油		78.000	L		
	運転手(特殊)		1.000	人		
	合計					算出数量 144.000 袋
	単価			袋		
	*** S単 - 5号 ***					
	不整地運搬車運搬		m3		1.000	日 当たり算出
	不整地運搬車運搬 粘性土・砂・砂質土・礫質土,4t積,0.07km			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	県単治山緊急浚渫工事 太田地区
工事名	R6馬林 県単維持 つるぎ町太田 治山浚渫工事(担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)運搬物区分 2)規格区分	粘性土・砂・砂質土・礫質土 4t積		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)片道運搬距離(km) 4)積込その他の時間:(分)	0.070km 2.500分				
	5)機関出力(kW) 6)燃料消費率(L/kW-h)	85.000kW				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	運転手(特殊)		0.970	人		
	軽油 1ℓ10ℓ給油		67.000	L		
	不整地運搬車 油圧ダンプ式		2.180	日		<賃料>
	合計					算出数量 211.100 [各単位]
	単価					
	単位					
	*** S単 - 6号 ***					
	ダンプトラック運搬		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 4t車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,8.4km,バックホウ 山積0.8m3			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)車種区分 2)土質区分	4t車 粘性土・砂・砂質土・礫質土		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)積載土量(q) 4)片道運搬距離(L)	2.200m3 8.400km				
	5)積込機械区分 6)運搬状況区分	バックホウ 山積0.8m3 上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				

事業名	県単治山緊急浚渫工事 太田地区				
工事名	R6馬林 県単維持 つるぎ町太田 治山浚渫工事(担い手確保型)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	運転手(一般)	0.170	人			
	軽油 パトロール給油	5.400	L			
	ダンプトラック[オート・ディーゼル]	1.000	時間			<損料>
	タイヤ消費費(DT国産・普通・D)	1.000	時間			
	合計					算出数量 2.300 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 7号 ***					
	ダンプトラック運搬		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 4t車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,9.2km,バックホウ 山積0.8m3				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)車種区分	4t車			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0
	2)土質区分	粘性土・砂・砂質土・礫質土			夜間制約作業時間:0.0	
	3)積載土量(q)	2.200m3				
	4)片道運搬距離(L)	9.200km				
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.8m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手(一般)	0.170	人			
	軽油 パトロール給油	5.400	L			
	ダンプトラック[オート・ディーゼル]	1.000	時間			<損料>
	タイヤ消費費(DT国産・普通・D)	1.000	時間			



事業名	県単治山緊急浚渫工事 太田地区
工事名	R6馬林 県単維持 つるぎ町太田 治山浚渫工事(担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 2.200 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 8号 ***					
	ダンプトラック運搬		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 4t車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,8.4km,バックホウ 山積0.45m				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
	3					
	1)車種区分	4t車				
	2)土質区分	粘性土・砂・砂質土・礫質土				
	3)積載土量(q)	2.200m3				
	4)片道運搬距離(L)	8.400km				
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.45m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手(一般)		0.170	人		
	軽油		5.400	L		
	バックホウ給油					
	ダンプトラック[オート・ディゼ]		1.000	時間		<損料>
	タイヤ消費費(DT国産・普通・D)		1.000	時間		
	合計					算出数量 2.200 m3
	単価		m3			

事業名	県単治山緊急浚渫工事 太田地区
工事名	R6馬林 県単維持 つるぎ町太田 治山浚渫工事(担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 9号 ***					
	バックホウ掘削(山地治山土工)		m3		1.000	日 当たり算出
	バックホウ掘削(山地治山土工) 地山の掘削・積込,制限あり,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土・礫質土,普通			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分	地山の掘削・積込				
	2)制限区分	制限あり				
	3)山地治山工区分	山地治山工(B)				
	4)工種区分	溪間工				
	5)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	6)現場条件	普通				
	バックホ[加-ラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]	1.520	供用日			<損料>
	運転手(特殊)	1.000	人			
	軽油 パトロール給油	62.000	L			
	合計					算出数量 96.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 10号 ***					
	バックホウ掘削(山地治山土工)		m3		1.000	日 当たり算出
	バックホウ掘削(山地治山土工) 地山の掘削・積込,制限なし,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土・礫質土,普通			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分	地山の掘削・積込				
	2)制限区分	制限なし				

事業名	県単治山緊急浚渫工事 太田地区
工事名	R6馬林 県単維持 つるぎ町太田 治山浚渫工事(担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)山地治山工区分	山地治山工(B)				
	4)工種区分	溪間工				
	5)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	6)現場条件	普通				
	バックホウ[加-ラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]	1.460	供用日			<損料>
	運転手(特殊)	1.000	人			
	軽油 バックホウ給油	100.000	L			
	合計					算出数量 157.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 11号 ***					
	バックホウ掘削(山地治山土工)		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削(山地治山土工)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	ルーズな状態の積込,制限なし,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	・粘性土・礫質土,普通			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業種別区分	ルーズな状態の積込				
	2)制限区分	制限なし				
	3)山地治山工区分	山地治山工(B)				
	4)工種区分	溪間工				
	5)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	6)現場条件	普通				
	バックホウ[加-ラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]	1.460	供用日			<損料>
	運転手(特殊)	1.000	人			
	軽油 バックホウ給油	100.000	L			

事業名	県単治山緊急浚渫工事 太田地区
工事名	R6馬林 県単維持 つるぎ町太田 治山浚渫工事(担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 174.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 12号 ***					
	ダンプトラック運搬(流木)		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬(根株、チップ)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)車種区分	4t車				
	2)土質区分	根株、チップ				
	3)積載量(q)	4.000m3				
	4)片道運搬距離(L)	7.700km				
	5)積込機械区分	木材(根株)バックホウ 山積0.4m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手(一般)		0.170	人		
	軽油		5.400	L		
	ダンプトラック[オート・ディーゼル]		1.000	時間		<損料>
	タイヤ消費費(DT国産・普通・D)		1.000	時間		
	合計					算出数量 4.200 m3
	単価		m3			

